UWAGI:

1. każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Autora dokumentacji projektowej oraz Inwestora
2. należy przewidzieć ewentualną konieczność wprowadzenia zmian wynikającą z przyczyn niezależnych od projektanta
3. należy rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi, branżowymi oraz opisem technicznym
4. wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie – niezgodności wyjaśnić z projektantem.
5. wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w milimetrach, wymiary drzwi i okien w centymetrach
6. poziom ±0,00 budynku =281,80 m.n.p.m
7. poszczególne warstwy przegród poziomych i pionowych według rys. ZESTAWIENIE PRZEGRÓD
8. szczegóły wykonania elementów konstrukcyjnych według projektu konstrukcyjnego
9. rozwiązania systemowe według projektów i obliczeń statycznych dostawcy lub wykonawcy danego elementu, przy opracowaniu dalszych elementów projektu oraz realizacji budynku należy uwzględnić m.in. opracowania projektu konstrukcyjnego, wytrzymałe wyposażenia technicznego, niezbędne bruzdy i przebicia, wytyczne wytrzymałe producentów urządzeń wyposażenia oraz specjalne opracowania projektowe jak opinie, obliczenia itp. rysunki wykonawcze należy przedłożyć do akceptacji projektanta.
10. szczegóły wykonania instalacji według odpowiednich projektów branżowych
11. przejścia instalacyjne przez ściany i ściany według odpowiednich projektów branżowych i projektu konstrukcyjnego
12. pionu instalacyjne należy prowadzić w bruzdach lub obudowie.
14. wszelkie otwory, przebicia, przepusty w ścianach i stropach należy wykonać po uzgodnieniu z projektantem.
15. szczegóły wykonania posadzek, ścian i sufitów zgodnie z oznaczeniami na rysunkach oraz opisem technicznym
16. obudowę drogi ewakuacyjnych zgodnie z opisem ochrony pożarowej
17. obudowę szachtów instalacyjnych zgodnie z opisem ochrony pożarowej
18. wnęki na hydranty, rozdzielnice i inne elementy instalacyjne dostosować do zamówionych szafek lub urządzeń.
19. drzwi ewakuacyjne należy wyposażyć w okucia antypaniczne
20. w opisie stolarki drzwiowej podano wymiary w świetle przejścia
21. w opisie stolarki okiennej podano wymiary w świetle muru
22. nazwy ścian w systemie g-k należy wymacać w miejscach gdzie występują dodatkowe obciążenia (systemowe ramy stalowe, nadproża), uwzględniając zalecenia producenta systemu oraz dostawców elementów montowanych do ścian, np. wewnętrznych ściennik aluminiowe, drzwi, bidetu montażu oraz elementów wyposażenia wnętrz.
23. szczegóły wykończenia posadzek, ścian i sufitów zgodnie z oznaczeniami na rysunkach oraz opisem technicznym
24. dobór kolorystyki, jeśli nie określono, na etapie projektu wnętrz lub nadzoru autorskiego, kolorystykę wszystkich elementów określonych oraz wykończenia wnętrz podlegają akceptacji projektanta.
26.wypełnienie ścienek aluminiowo-szklanych powyżej sufitu podwieszanego z płyty g-k w klasie ogniowej danej ścianki.
27.Wyposażenie wg. projektu technologii medycznej
28.Szczegółowe opracowanie pomieszczeń laboratoryjnych w klasach czystości – wg. odrębnego opracowania warsztatowego.
29.Należy przewidzieć ewentualną konieczność wprowadzenia zmian w projekcie na etapie projektu warsztatowego pomieszczeń w klasach czystości.
30.Okno pionicy wyposażone zewnętrzną roletą antywłamaniową zwijaną do kasety z pianki poliuretanowej montowaną w nadproża np. ROLETA TPS-HEPLUS lub inna równoważna.
31.Montażowi wg. opracowania branży sanitarnej.
32.Po opracowaniu szczegółowego – warsztatowego projektu laboratoriów, dokumentacja wymaga uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę w obrębie kondygnacji piwnicznej w zakresie laboratoriów oraz części zaplecza–magazynowej.
33.Lokalizacja studzienek schładzających – wg projektu instalacji sanitarnych.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

KON	NR	NAZWA_POMIESZCZENIA	POW[m]
-2	1	REZERWA POWIERZCHNI	114.24
-2	2	WC	4.4
-2	3	REZERWA-LABORATORIA	217.55
-2	4	KOMUNIKACJA	94.57
-2	33	KORYTARZ	88.5
-2	34	SALA KONF./ŚWIETLICA	66.87
-2	38	WENTYLATORNIA	170.1
-2	39	WĘZEŁ CIEPŁNY	16.79
-2	40	P.POMP PRÓŻNIOWYCH	11.79
-2	41	POM.TELETECHNICZNE	11.94
-2	42	ROZDZIELNIA	22.25
-2	43	UMYWALNIA D.	22.57
-2	44	SZATNIA D.	86.88
-2	45	UMYWALNIA M.	8.15
-2	46	SZATNIA MĘSKA	13.55
-2	47	POM.POMOCNICZE	10.85
-2	48	POM.POMOCNICZE	10.15
-2	49	POM.POMOCNICZE	3.69
-2	50	WC	3.74
-2	51	TUNEL TECHN.	23.53
	K2	KL. SCHODOWA	14.47
	K1	KL. SCHODOWA	15.14
		RAZEM:	1091.66
		POWIERZCHNIA PODSTAWOWA PODSTAWOWA	561.46
		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMOCNICZA	24.67
		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ŁĄCZNIE	586.13
		POWIERZCHNIA RUCHU	212.66
		POWIERZCHNIA USŁUGOWA	292.86

1. OZNACZENIA TABELI POMIESZCZEŃ

OZNACZENIE BUDYNKU

B	NUMER POMIESZCZENIA
1.01	RODZAJ WYKOŃCZENIA PODŁOGI
2.25	RODZAJ WYKOŃCZENIA ŚCIAN
3.75	RODZAJ WYKOŃCZENIA SUFITU
	WYSOKOŚĆ
	POWIERZCHNIA

2. OZNACZENIA SPOSOBÓW WYKOŃCZENIA POSADZEK, ŚCIAN I SUFITÓW /NALEŻY RozpatrywAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM/

WYKOŃCZENIE POSADZEK:

T1–heterogeniczna wykładzina PCW gr.2mm o wysokiej odporności na ścieranie i wgniecenie
Producent np.Tarkett lub inny równoważny producent typ Solar Lab Optic Compact 2dB0 wyniesiony na wysokość 20cm
T2–heterogeniczna wykładzina PCW gr.2mm,spawana/klejona do podłoża z wywinięciem na ścianę min.8mm
Producent np.Tarkett lub inny równoważny producent typ iQ NaturalContact Plus lub IQ megaW
T3–homogeniczna wykładzina PCW , o właściwościach antyelektrostatycznych gr.2mm
spawana/klejona do podłoża z wywinięciem na ściany min.8mm,Producent np.Tarkett lub inny równoważny producent typ iQ Granit SD
T4–heterogeniczna wykładzina PCW antypoślizgowa o właściwościach skutecznych i o wysokiej odporności na ścieranie i wgniecenie
przeznaczona do montażu na schodach,Producent np.Tarkett lub inny równoważny producent,typ TopMex+TopRex Stairs
P1–Utwardzenie powierzchniowe posadzki/wylewki betonowej przy pomocy suchej zaprawy z dodatkiem kruszywa korundowego np. Dekternorm
Cemod HB lub inne równoważne, w wykonaniu antyelektrostatycznym/przewodzącym z tratwą odprowadzającą
faktura/Fakturyzuj zwykłą
epoksydowej lub poliuretanowej wg.artykułów producenta
P2–posadzka żywiczna epoksydowa, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna
G1–gres antypoślizgowy o wymiarach 30x30
G2–gres antypoślizgowy o wymiarach 60x60
G3–gres antypoślizgowy o wymiarach 30x30 chemoodporny
G4–gres antypoślizgowy mrozoodporny

WYKOŃCZENIE ŚCIAN/SUFITÓW:

M1–Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni
M2–Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni,
M3–Zmywalna farba lateksowa do pomieszczeń technicznych/klasa2/
M4–farba odporna na działanie środków chemicznych, zmywalna
C1–płytki ceramiczne o wymiarach 30x30cm układane betonjerz z minimalnym odstępem zalecanym przez producenta płytek
C2–Fartuch wokół umywalki do wysokości 1,8m i czerpni,na 0,6 m poza obrys urządzeń,wykonany okładzina ścienną np.Tarkett typ Wallgard lub równoważny, biały płytki ceramiczne o wymiarach 30x30 cm układane betonjerz z minimalnym odstępem zalecanym przez producenta
C3–Płytki ceramiczne o wymiarach 30x30cm chemoodporne.
P4–Izolacja akustyczna z napylanej elastycznej pianki,Zsyłka HD300 gr.50mm
o Rw=40dB klejona do podłoża na zakład, producent np.SEMPER ACUSTIC lub inny równoważny
S1–Sufit podwieszany, modułowy,mineralny, akustyczny np. Ultima Vector ARMSTRONG na ruszcie stalowym lub,inny równoważny, kolor biały
S2–Sufit podwieszany, modułowy na ruszcie stalowym. Płyty wodoodporne GKBI np.Knauf lub inne równoważne, o wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 70%,mineralny,higieniczne na kolor biały
S3–Sufit podwieszany, modułowy,mineralny,higieniczny np. Bioguard Acoustic-ARMSTRONG na ruszcie stalowym lub inny równoważny, kolor biały
S4–Sufit podwieszany, modułowy,higieniczny,zmywalny–do pomieszczeń zmywanych wodą pod ciśnieniem np.Newton Board na konstrukcji antykorozyjnej,lub inny równoważny,kolor biały
S5–Sufit podwieszany,modułowy,mineralny,higieniczny np.Bioguard Plain-ARMSTRONG na ruszcie systemowym lub inny równoważny, kolor biały
S6–Sufit podwieszany,modułowy,mineralny przeznaczony do pomieszczeń o dużej wilgotności np.Bioguard Plain-ARMSTRONG lub inny równoważny, kolor biały
S7–Sufit podwieszany,modułowy,mineralny np.Juliaris-ARMSTRONG na ruszcie systemowym, lub inny równoważny, kolor biały
S8–Sufit podwieszany,gładź na ruszcie stalowym, płyty GK np.Knauf lub równoważny, kolor biały
W1–Wykończenie wg.odrębnego opracowania
Ok–Odboje ochronne–naklejane h=200cm,h=900cm,producent np.Acronyn lub inny równoważny
Op–Odboje ochronne–naklejane z odbojnicą/p np. h=20cm,h=110,producent np.Acronyn lub inny równoważny
Ok–Zabezpieczenie łączeń narożników ,producent np.Acronyn lub inny równoważny
KD–konstrukcja dodatkowa
K–płyta kondygnacji typowej
KD–płyta kondygnacji deszczowej

PRO STAL projektowanie konstrukcji

80–207 Gdańsk, ul. Al. Zwycięstwa 46/1
tel. +48 (58) 554 81 90, fax +48 (58) 551 18 57

projektował: mgr inż. arch. Maciej Bachanek nr upr. PG/WK/104/2007 — podpis
sprawdził: mgr inż. arch. Natalia Korczyńska — podpis
podpis

adres inwestycji: KLASZTORNE, SMISTOWSKIE, KOLICE
ul. ARMIA KRAJOWA 13,
GŁ. NR 824/2, 824/3, OBRĘB 0015,

inwestor: SMISTOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII
25-734 KIELCE ul.Artwińskiego 3

inwestycja: BUDYNEK ONKOCHEMIOTERAPII

tytuł rysunku: RZUT PARTERU

data: 01.2013 — fazy PROJEKT WYKONAWCZY — nr proj. PS–165/2010 — wydruk 4

branża: ARCHITEKTURA — nr rys. PS-165_10_PW_DR_0005

wymiar rys.: 900x1380 mm — skala: 1:50