
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Roboty utrzymaniowe stalowego masztu kratowego z dwoma poziomami odciągów o H=15m, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Busku Zdroju

ADRES INWESTYCJI: 28-100 Busko Zdrój

NAZWA INWESTORA: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

ADRES INWESTORA: 25-372 Kielce
ul. Seminaryjska 12

BRANŻE: Konstrukcje

DATA OPRACOWANIA: 30.08.2024

Konserwacja masztu kratowego z dwoma poziomami odciągów, posadowiony na dachu budynku mieszkalnego w Busku Zdroju

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Konserwacja masztu kratowego z dwoma poziomami odciągów, posadowiony na dachu budynku mieszkalnego w Busku Zdroju						
1	KNR 7-12 0101-05		Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości masztu, stan wyjściowy powierzchni B), metodą alpinistyczną , współ. do R 15 wg STB 1 (wymagana skrupulatna kontrola stanu przygotowania powierzchni do malowania)	m2		
			38	m2	38,000	
					RAZEM	38,000
2	KNR 7-12 0105-02		Odtłuszczenie konstrukcji kratowych , jw. wg STB nr 1	m2		
			38	m2	38,000	
					RAZEM	38,000
3	KNR 7-12 0205-01		Malowanie masztu pędzlem farbami do gruntowania konstrukcji kratowych , HEMPATEX HI BUID 46410 lub równoważnej , malowanie metodami alpinistycznymi . współ do R i S x15 wg STB 1 (kontrola i odbiór warstwy gruntującej),	m2		
			38	m2	38,000	
					RAZEM	38,000
4	KNR 7-12 0211-01		Malowanie masztu pędzlem farbami nawierzchniowym konstrukcji kratowych HEMPATEX 5636 enamel lub równoważnej (kontrola i odbiór warstwy nawierzchniowej)	m2		
			38	m2	38,000	
					RAZEM	38,000
5	KNR 7-12 0101-05		Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości wszystkich elementów drobnych o średnicy zewnętrznej do 58mm (stan wyjściowy powierzchni B), metodą alpinistyczną , współ. do R 15 wg STB 1	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
6	KNR 7-12 0105-02		Odtłuszczenie elementów drobnych na elementach drobnych , jw. wg STB nr 1	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
7	KNR 7-12 0205-01		Malowanie farbami do gruntowania konstrukcji drobnych , Deco COLOR ZINC MATALIC (techno line) lub inna równoważna , malowanie SPRAY metodami alpinistycznymi . współ do R i S x15 wg STB 1	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
8	KNR 7-12 0211-01		Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi CYNKOFAN drobnych elementów konstrukcji lub równoważna	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
9	KNR 7-12 0205-01		Smarowanie lin odciągów , zacisków, napinaczy smarem grafitowym lub innym równoważnym , smarowanie metodami alpinistycznymi . współ do R i S x15 wg STB 1	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
10	KNR 19-01 0604-03		Wykonanie izolacji poziomej powłokowej wokół masztu i odciągów masy bitumicznej na zimno typu Szybki Klej \Szybki styk SBS lub równoważny	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000

Konserwacja masztu kratowego z dwoma poziomami odciągów, posadowiony na dachu budynku mieszkalnego w Busku Zdroju

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	kal. ind.		Rektyfikacja pionowości masztu po wymianie lin i przeprowadzonym remoncie	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000