

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Opis pozycji | Jedn. | Ilość |
|-----------|---|-------|----------|
| 1. | Orlik Kamienica Szlachecka | | |
| 1.1. | Pomiary geodezyjne | kpl. | 1,00 |
| 1.2. | Zdjęcie istniejącej nawierzchni boska z trawy sztucznej, wyciągnięcie wypełnienia z granulatu gumowego ze złożeniem go w worki typu big-bag wraz w wywozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 15 km | m2 | 1 860,00 |
| 1.3. | Zdjęcie i ponowny montaż bramek | kpl. | 2,00 |
| 1.4. | Uzupełnienie i zagęszczenie istniejącego podłoża z kruszywa łamanego 0/31,5; | m2 | 372,00 |
| 1.5. | Wyrównanie płyty pod nową nawierzchnię z odpowiednimi spadkami | m2 | 1 860,00 |
| 1.6. | Dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wklejaniem linii w kolorze białym, z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym wg wskazań producenta | m2 | 1 860,00 |
| 1.7. | Tablica informacyjna 180x120 | kpl. | 1,00 |
| 2. | Orlik Stężycza | | |
| 2.1. | Boisko | | |
| 2.1.1. | Pomiary geodezyjne | kpl. | 1,00 |
| 2.1.2. | Zdjęcie istniejącej nawierzchni boska z trawy sztucznej, wyciągnięcie wypełnienia z granulatu gumowego ze złożeniem go w worki typu big-bag wraz w wywozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 15 km | m2 | 2 079,00 |
| 2.1.3. | Zdjęcie i ponowny montaż bramek | kpl. | 2,00 |
| 2.1.4. | Uzupełnienie i zagęszczenie istniejącego podłoża z kruszywa łamanego 0/31,5 | m2 | 415,80 |
| 2.1.5. | Wyrównanie płyty pod nową nawierzchnię z odpowiednimi spadkami | m2 | 2 079,00 |
| 2.1.6. | Dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wklejaniem linii w kolorze białym, z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym wg wskazań producenta | m2 | 2 079,00 |
| 2.2. | Plac zabaw: | | |
| 2.2.1. | Korytowanie gr. 40 cm wraz z wywozem ziemi | m2 | 590,00 |
| 2.2.2. | Zagęszczenie i profilowanie | m2 | 590,00 |
| 2.2.3. | Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm | m2 | 590,00 |
| 2.2.4. | Nawierzchnia bezpieczna ze żwiru lub piasku gr. 30 cm | m2 | 590,00 |
| 2.2.5. | Montaż zestawu sportowo-sprawnościowego nr 1 zabawowego wraz posadowieniem | kpl. | 1,00 |
| 2.2.6. | Montaż zestawu sportowo-sprawnościowego nr 2 zabawowego wraz posadowieniem | kpl. | 1,00 |
| 2.2.7. | Tablica informacyjna 180x120 | kpl. | 1,00 |