

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Adaptacja strychu ul. Wesola 74 w Żywcu		
1	Wzmocnienie stropu		
1.1	Rozebranie podłóg z desek na legarach	m2	52
1.2	Remont, wymiana i przebudowa stropów drewnianych, wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej	m2	40
2	Montaż 3 okien dachowych		
2.1	Analogia - Wycięcie miejsc w dachu pod montaż okien dachowych	miejsce	4
2.2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łąt do 24·cm	m2	10
2.3	Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej	m	10
2.4	Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna 3 szybowe z wywietrznikami	szt	4
2.5	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu do 25·cm, z blachy stalowej	m2	15
3	Izolacja dachu		
3.1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2	116
3.2	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzysmów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2	10
3.3	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenia dachu, o odstępach łąt ponad 24·cm	m2	116
3.4	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze	m	10
3.5	Folie wstępne krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2	120
3.6	Wymiana pokryć dachowych z deskowaniem lub łączeniem, blacha fałdowa (trapezowa) na łątach	m2	120
3.7	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych podwójnych - (same zawiesia bez kształtowników)	m2	120
3.8	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa	m2	120
4	Podłogi		
4.1	Śiepa podłoga, z płyt osb	m2	60
4.2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	60
4.3	ANALOGIA - Izolacja przeciwwodna powłokowa na powierzchni poziomej, 2-warstwowa gr. 2mm	m2	20
4.4	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe	m2	60
4.5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	m2	60
4.6	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm - dopłata za 2 cm do łącznej grubości 4 cm wylewki	m2	53