

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty demontażowe</b>			
1	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki, 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej, zlewozmywakowej, prysznicowej 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KNR 4-02 d.1 0131-03	Demontaż zaworu bez korkowania podejścia o śr. 15-25 mm 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
4	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2		<b>Roboty montażowe</b>			
5	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaka jednokomorowego "40" z kompozytu z syfonem odpływowym na szafce 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
9	KNR 2-15 d.2 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
10	KNR-W 4- d.2 02 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm 1	msc. msc.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11	KNR 4-02 d.2 0237-07	Przeczyszczenie, podejść do urządzeń sanitarnych 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KPP CIECHANÓW - Remont pomieszeń roboty elektryczne</b>					
1	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana oprav świetłówkowych 2x20 W na oprawę rastrową LED 2 x 120 cm do świetlówek LED 18W 17	kpl. kpl.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
2	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych . 12	szt. szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego . 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	KNNR 5 0306-02	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej . 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe podwójne końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> , . 12	szt. szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
6	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 11	szt. szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie jednolitych posadzek z paneli .	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	62.46	m <sup>2</sup>	62.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.460</b>
3	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-08	metodą zwykłą 62.46	m <sup>2</sup>	62.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.460</b>
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	odległość do 1 km 62.46*0.05	m <sup>3</sup>	3.123	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.123</b>
<b>2</b>		<b>Remont pomieszczeń</b>			
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian.	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	212.8+58	m <sup>2</sup>	270.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.800</b>
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów.	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	62.46	m <sup>2</sup>	62.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.460</b>
7		Montaż drzwi plyninowych jednoskrzydlowych,wzmocnionych, wyposażone	m <sup>2</sup>		
d.2		w dwa zamki na wkładkę, klamki po obydwu stronach, z obróbką osadze- nia (0.9*2.1)*2	m <sup>2</sup>	3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
8	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych	m <sup>2</sup>		
d.2	2003-05	pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 6*3.8+3	m <sup>2</sup>	25.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.800</b>