
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Wałcz gmina M. Wałcz
ADRES INWESTYCJI : Wałcz, gm. Wałcz, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie
INWESTOR : Gmina Miejska Wałcz
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Uzdowski (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2024

Poziom cen : II kw. 2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Wałcz gmina M. Wałcz						
1	45230000-8	Montaże				
1 d.1	KNR 2-01 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m	143.000		
2 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2	m	143.000		
3 d.1		Przepusty - przeciski Rura RHDPEp 110	m	14.000		
4 d.1	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	206.000		
5 d.1	KNR 5-10 0603-07	Obróbka na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Krotność = 2	szt.	5.000		
6 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziorów w rowach kablowych	m	200.000		
7 d.1	KNR 2-01 0705-0202	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m	143.000		
8 d.1	KNNR 5 0411-09 analogia	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.4 m ³ pod słupy oświetleniowe	szt.	5.000		
9 d.1	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg Słup 6 m	szt.	5.000		
10 d.1	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - pojedynczy	szt.	5.000		
11 d.1	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku oprawy oświetleniowej LED Oprawa LED 51,5 W	szt.	5.000		
12 d.1	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe Przewód YKY 3x1,5 Krotność = 5	m-1 przew	9.000		
13 d.1	KNR 5-10 1106-01	Montaż szaf sterowniczych oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg Rozdzielnica SOU	szt.	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45230000-8	Dokumentacja				
14 d.2		Pomiary elektryczne	kpl.	1.000		
15 d.2		Obsługa geodezyjna	kpl.	1.000		
16 d.2		Dokumentacja powykonawcza	kpl.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: