

## PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

pn.: „Wykonanie okresowych rocznych przeglądów technicznych wyłączników głównych/przeciwpożarowych oraz instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”

### Zapytanie o cenowe oszacowanie skierowane do potencjalnych Wykonawców

#### I. Zamawiający:

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych  
Woskowice Małe ul. Pałacowa 15  
46-100 Namysłów  
tel.: 77 419 65 22  
NIP: 752 12 95 792 REGON: 000290890

#### II. Przedmiot oszacowania

##### CPV – 71356100-9 Usługi kontroli technicznej

W związku z koniecznością oszacowania wartości **przyszłego** zamówienia, Zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie **szacunkowej wyceny** realizacji zamówienia polegającego na wykonaniu rocznych przeglądów technicznych wyłączników głównych/przeciwpożarowych i oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych i strefy otwartej w budynkach Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1. Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli wyłączników głównych/przeciwpożarowych w czterech budynkach Ośrodka polegającej na:
  - 1) sprawdzeniu prawidłowości oznaczenia głównego wyłącznika prądu i przycisku sterującego.
  - 2) Sprawdzenie dostępności do głównego wyłącznika prądu
  - 3) Sprawdzenie stanu technicznego wyłącznika prądu (poluzowania , uszkodzenia mechaniczne),
  - 4) aktywacji wyłącznika oraz kontroli w rozdzielni elektrycznej, czy zadziałanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika,
  - 5) sprawdzeniu podtrzymania zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru,
  - 6) kontroli obwodów elektrycznych,
  - 7) sporządzeniu protokołu z przeprowadzonych czynności.



**Budynek Terapii** – Główny Wyłącznik prądu zamontowany w złączu kablowym ZK-1 (skrzynka nr 3) na zewnątrz budynku, Przyciski GWP 5 szt. zlokalizowane na zewnątrz (przy drzwiach frontowych 1 szt.) oraz wewnątrz budynku (przy drzwiach wyjściowych 4 szt.), główny wyłącznik DC instalacji fotowoltaicznej.

**Budynek Pałacu** – Główny Wyłącznik prądu zamontowany w złączu kablowym ZK- 8 (skrzynka nr 8) na zewnątrz budynku, 2 przyciski GWP zlokalizowane na zewnątrz (nad złączem kablowym).

**Budynek Hydroforni** – Główny Wyłącznik prądu zamontowany w złączu kablowym ZK- 6 (skrzynka nr 7) na zewnątrz budynku, Przycisk GWP zlokalizowany na zewnątrz (nad złączem kablowym). Główny Wyłącznik prądu zamontowany w rozdzielni RG1 i RG2 + Przycisk GWP zamontowany przy wejściu do pomieszczenia z rozdzielnicami.

**Budynek gospodarczy** – Główny Wyłącznik prądu zamontowany w złączu kablowym ZK- 4 (skrzynka nr 4) na zewnątrz budynku, Przycisk GWP zlokalizowany na zewnątrz (nad złączem kablowym).

2. Przeprowadzeniu kontroli instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku pałacu i budynku terapii polegającej na:

- 1) badaniu natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- 2) badaniu czasu podtrzymania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego od zaniku oświetlenia podstawowego
- 3) sporządzeniu protokołu z przeprowadzonych czynności.

Ilość oprav oświetlenia awaryjnego strefy otwartej i ewakuacyjnej – 101 szt.,

Pomiary i dokumentacja winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami PN z zachowaniem należytej staranności.

Protokoły pomiarów powinny zawierać m.in.:

- nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie obiektu;
  - termin i miejsce wykonania pomiarów;
  - zalecany termin wykonania kolejnych pomiarów;
  - końcową ocenę stanu instalacji (pozytywna/negatywna) z orzeczeniem dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji;
  - tabele z wynikami wszystkich poszczególnych, jednostkowych wartości pomiarów, testów i badań, wchodzących w skład ogólnego zakresu zlecenia,
- Podstawą odbioru będzie sporządzenie protokołu odbioru, który zostanie sporządzony po sprawdzeniu przez Zamawiającego protokołów pomiarowych.

Pomiary elektryczne muszą być przeprowadzone przez osoby/osobę z właściwymi kwalifikacjami i uprawnieniami (świadectwem kwalifikacyjnym), przy pomocy profesjonalnych urządzeń pomiarowych z ważnym świadectwem wzorcowania. Powyższe świadectwa należy załączyć do sporządzonych protokołów pomiarowych.



**III. Termin realizacji** do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

**IV. Warunki płatności**

Przelew z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art.66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

Ma ono na celu rozeznanie rynku firm oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

**Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru Wykonawcy na podstawie otrzymanych formularzy szacowania wartości zamówienia.**

/-/ Paweł Polak

Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego  
w Woskowicach Małych

Woskowice Małe, dn. 17.10.2024 r.

