

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## PROJEKT TECHNICZNY

### PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

BUDOWY WIATY MAGAZYNOWEJ Z INSTALACJĄ KANALIZACJI ODCIEKOWEJ  
ORAZ BUDOWY ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY ISTNIEJĄCEJ HALI  
MAGAZYNOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ  
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH  
I ROZBIÓRKA NIECZYNNEJ PODZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

**Adres obiektu :** **BEŁCHATÓW, ul. Przemysłowa 14/16**  
Działka nr 76/13,  
jednostka ewidencyjna: 100101\_1 m. Bełchatów, obręb 0017

**Inwestor:** **"EKO-REGION" sp. z o.o.**  
**ul. Bawełniana 18**  
**97-400 Bełchatów**

### PROJEKTANCI

Zakres opracowania	Pełniona funkcja projektowa	Imię i nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data opracowania	Podpis
Instalacje sanitarne	<b>Projektant</b>	<b>mgr inż. Agnieszka Kindl</b> Uprawnienia budowlane numer <b>LOD/0172/POOS/04</b> w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Izba Inżynierów: ŁOD/IS/6687/05	05.2024	

## **1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.**

W związku z projektem zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na potrzeby budowy wiaty magazynowej z instalacją kanalizacji odciekowej oraz budowy ściany oddzielenia przeciwpożarowego przy istniejącej hali magazynowej wraz z przebudową instalacji kanalizacji deszczowej oraz rozbiórka istniejących obiektów magazynowych i rozbiórka nieczynnej podziemnej instalacji elektrycznej, należy przestrzegać zagadnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

### **✓ Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

Zakres robót oraz kolejność realizacji robót podano w opisie niniejszego opracowania.

### **✓ Wykaz istniejących obiektów budowlanych Zagospodarowanie terenu:**

- Na terenie przewidzianym do realizacji zlokalizowane są istniejące instalacje doziemne tj.

Instalacja wodociągowa , instalacja kanalizacji sanitarnej , instalacja kanalizacji deszczowej , instalacja elektryczna i teletechniczna.

### **✓ Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

- nie dotyczy.

### **✓ Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych**

- instalacja elektryczna - możliwość porażenia prądem podczas wykonywania wykopów i pracy w nich oraz podczas przemieszczania ciężkiego sprzętu,
- zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi używanych materiałów (ostre, chropowate krawędzie itp.),
- zagrożenie związane z elementami wirującymi (np. wiertarki),
- zagrożenie oparzeniem (gorące odpryski metalu),
- zagrożenie oślepieniem (podczas robót spawalniczych),
- zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu.

### **✓ Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

- przeszkolenie pracowników w zakresie BHP przed rozpoczęciem realizacji prac przez uprawnioną do tego celu osobę,
- systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności z przepisami BHP.

### **✓ Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom**

- systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności z przepisami BHP,
- szczegółowy nadzór nad pracami wykonywanymi w pobliżu istniejących instalacji.

Opracował: