

Przedmiar

Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Szymbark		
		Remont Szymbark - sala sensoryczna		
		Branża budowlana		
		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1	KNR-W 4-01 1202/09 4-01 1202-09 04-011202-0 9 4-01 1202-09 00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (2,44)*(10,03*2+5,68*2)*0,98 sufit/podłoga 10,03*5,68	m2 m2	75,132 56,97
		razem	m2	132,102
		Ściany, sufity, zabudowy GK		
2	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłóży ściany (2,44)*(10,03*2+5,68*2) sufit/podłoga 10,03*5,68	m2 m2	76,665 56,97
		razem	m2	133,635
3	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładziednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - lokalne uzupełnienia ubytków 133	m2	133
		razem	m2	133
4	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - lokalne uzupełnienia ubytków- 2 warstwa 133	m2	133
		razem	m2	133
5	KNR-W 4-01 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 133,63	m2	133,63
		razem	m2	133,63
		Podłogi		
6	Kalkulacja indywidualna	Miejscowa naprawa wykładziny PCV - miejscowe ubytki - doklejenie i uzupełnienie cokolików	m2	5
		Stolarka budowlana		
7	KNNR-W 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 0,9*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
8	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe	m2	1,8
9	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1
10	KNR 4-01 0920/24	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt	1
		Branża elektryczna		
11	KNNR 9 0502/03	Wymiana oprawy montowanej na suficie - na nową oprawę LED	szt	6
		Branża sanitarna		
13	Kalkulacja indywidualna	Wymiana grzejnika stalowego 3 szt	kpl	1