

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Naprawa budynku nr 58 w Jastrzębiu</b>					
<b>1 Budynek nr 58</b>					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	(7.5*2*1)*0.24	m <sup>3</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-02	5*8.5	m <sup>2</sup>	42.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.500</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	(14.5*0.5+5*0.5)*2	m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
5	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-01	(7.5*2*1)*0.24	m <sup>3</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.1	0728-03	(7.5*2*1)*2	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
7	NNRNKB	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0421-01	(5*8.5)*50%	m <sup>2</sup>	21.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.250</b>
8	NNRNKB	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej okapowej	m		
d.1	202 0421-02	8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
9	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja ogniochronna i grzybobójcza desekowania dachu metodą smarowania preparatami solowymi - dwustronna	m <sup>2</sup>		
d.1	0627-03	(5*8.5)*50%	m <sup>2</sup>	21.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.250</b>
10	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm (np. Rock-wool Rockmin Plus) poziome na sucho	m <sup>2</sup>		
d.1	0613-03	(5*8.5)*50%	m <sup>2</sup>	21.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.250</b>
11	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-01	(5*8.5)*50%	m <sup>2</sup>	21.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.250</b>
12	KNR 0-15	Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 195 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych o rozstawie 61 cm (kolor zielony mat RAL6020). Blacha wysokość profilu min. 35 mm, grubość min. 0,50 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0522-09	5*8.5	m <sup>2</sup>	42.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.500</b>
13	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (kolor zielony mat RAL6020)	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02	(14.5*0.5+5*0.5)*2	m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
14	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wywietrznik - powtórny montaż	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02	1	m <sup>2</sup>	1.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR-W 2-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1	02 0522-02	2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR 4-03	Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły	szt.		
d.1	0703-01	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-03 d.1 0706-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm <sup>2</sup> na uprzednio przygotowanej konstrukcji wraz ze śrubami rzymskimi, złączami i odciągami i pozostałymi elementami wchodzącymi w skład instalacji (kotew odciążki KO, naprężnik liny odciągowej, uchwyt śrubowo - kabłąkowy, uchwyt pętlicowo-śrubowy itp.) 30.00+12.00*2	m m	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
18	KNR 5-03II d.1 0902-02	Prostowanie słupów przelotowych pojedynczych o wys.do 12 m w gruncie kat.III 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR 7-12 d.1 0101-02 9901-1 z.o.3.2.	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych masztów odgromowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych 8.48*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.960</b>
20	KNR-W 4- d.1 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm 27*2	m m	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
21	KNR-W 2- d.1 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m Krotność = 2 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
22	KNR 4-03 d.1 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 4-03 d.1 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 15	pomiar pomiar	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>