

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : KPP Ostrów Mazowiecka Roboty elektryczne
ADRES INWESTYCJI : 07-300 Ostrów Mazowiecka , ul. K.Piłata 12
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Milczarczyk (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 14.02.2025

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw. 2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.02.2025

Data zatwierdzenia

STARSZY SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu

mgr inż. Jan Milczarczyk
opr. bud. Nr W/P-4-11-8385/RA/2/82

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		Montaż opraw nocnych w pokojach dla osób zatrzymanych.							
1	KNNR 5 0110-d.1 05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne) przykręcane do betonu Listwa LN 16X16 -- Robocizna -- -- Materiały -- listwa elektroinstalacyjna LN 16 X 16 łącznik kołki rozporowe plastikowe materiały pomocnicze(od M)	m r-g m szt. szt. %	 0.467000 1.040000 0.680000 2.700000 2.500000			60		
2	KNNR 5 1209-d.1 0302	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu -- Robocizna --	otw. r-g	 0.199000			4		
3	KNNR 5 0212-d.1 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach - przewód YDYp 3 x 1,5 mm ² -- Robocizna -- -- Materiały -- przewody kabelkowe YDYp 3 x1,5 mm ² materiały pomocnicze(od M)	m r-g m %	 0.075000 1.040000 2.500000			65		
4	KNNR 5 0304-d.1 01	Odgalężniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo -- Robocizna -- -- Materiały -- odgalężniki bryzgoszczelne materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g szt. %	 0.317000 1.020000 2.500000			3		
5	KNNR 5 0306-d.1 01	Łączniki natynkowe -- Robocizna -- -- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g szt. %	 0.052500 1.020000 2.500000			4		
6	KNNR 5 0502-d.1 01	Oprawy oświetleniowe nocne przykręcane typu: INP325I LED-0300-M1-1-35E 30-11PCI -GS-PC bez gniazda bocznego i wyłącznika, IP 11.5W. -- Robocizna -- -- Materiały -- Oprawa do nocnego oświetlenia LED IK 11 INP325LED-0300-M1-1-35E30-11PCI-GS-PC - bez gniazda bocznego i wyłącznika. 5W. materiały pomocnicze(od M)	kpl. r-g szt. %	 0.470000 1.000000 2.500000			4		
Razem dział: Montaż opraw nocnych w pokojach dla osób zatrzymanych.									
2		Remont oświetlenia zewnętrznego							
7	KNR 5-10 d.2 1002-05	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na ścianie	szt.				3		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-- Robocizna -- 2.13*0.955=	r-g	2.034150				
		-- Materiały -- wysięgniki 0,5 m mocowany do elewacji materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.000000 2.000000				
		-- Sprzęt -- podnośnik montażowy samochodowy	m-g	1.060000				
8	KNR 5-10 d.2 1005-09	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp LED przez nakręcenie (na scianie). -- Robocizna -- 0.94*0.955= -- Materiały -- lampa oświetleniowa kompletna LED 30W, IP 65 materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g kpl. %	 0.897700 1.000000 2.000000			3	
9	KNR-W 5-10 d.2 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych we wnęce słupa. -- Robocizna -- -- Materiały -- tabliczka z wyposażeniem materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g szt. %	 3.120000 1.000000 4.000000			5	
10	KNR 5-10 d.2 1005-09	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp LED przez nakręcenie (na istniejącym słupie z wysięgnikiem). -- Robocizna -- 0.94*0.955= -- Materiały -- lampa oświetleniowa kompletna LED 30W, IP 65 materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g kpl. %	 0.897700 1.000000 2.000000			5	
		-- Sprzęt -- podnośnik montażowy samochodowy	m-g	1.000000				
11	KNNR 5 0406- d.2 01	Montaż zegara astronomicznego do serowania oświetleniem zewnętrznym (stycznik dołączający oświetlenia jest zamontowany w istniejącej rozdzielni elektrycznej) -- Robocizna -- -- Materiały -- zegar astronomiczny do załączania oświetlenia zewnętrznego.	szt. r-g szt.	 0.630000 1.000000			1	
Razem dział: Remont oświetlenia zewnętrznego								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

