

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45410000-4 Tynkowanie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjno-naprawcze pomieszczeń w budynku nr 1 kompleksu wojskowego w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 2  
ADRES INWESTYCJI : 44-201 Rybnik ul. Piłsudskiego 2  
INWESTOR : 4 WOG Gliwice  
ADRES INWESTORA : 44-121 Gliwice ,ul. Gen. Andersa 47

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Data opracowania

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>I PIĘTRO</b>			
1.1		<b>POMIESZCZENIA I KORYTARZ</b>			
1	kalk ind.	Opróżnienie pomieszczeń, wyniesienie wyposażenia we wskazane miejsce na czas remontu, wniesienie i ustawienie po zakończeniu prac - pomieszczenia 101-105 (łącznie 4 pomieszczenia) STWOiR 3.2.1.	kpl.		
d.1.	1	4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	kalk. ind.	Zabezpieczenie elem. instalacji ppoż., czujek i innych drobnych elementów stałego wyposażenia pomieszczeń - skrzynki instalacyjne itp. STWOiR 3.2.1.	szt		
d.1.	1	5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią - zabezpieczenie okien, drzwi i innych elementów wyposażenia pomieszczeń - meble (szafy, biurka), parapety, STWOiR 3.2.1.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-02				
1		-zabezpieczenie okien i drzwi 49.70	m <sup>2</sup>	49.700	
		- zabezpieczenie mebli (przyjęto 70% pow. możliwej do zakrycia) 99.45	m <sup>2</sup>	99.450	
		- zabezpieczenie parapetów 2.65	m <sup>2</sup>	2.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.800</b>
4	KNR AT-40	Analogia. Zabezpieczenie taśmą ochronną malarską korytek instalacyjnych, karniszy, lamp oświetlenia STWOiR 3.2.1.	m		
d.1.	0418-01 analogia				
1		4.90+10.90+68.40	m	84.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.200</b>
5	kalk. ind.	Zdjęcie i ponowne zawieszenie po wykonaniu prac malarskich verticali (bez szyn) na czas prac malarskich. Kalkulacja odnosi się do mb karniszy (ok. 26.25 m <sup>2</sup> verticali). STWOiR 3.2.1.	m		
d.1.	1	10.90	m	10.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.900</b>
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek. STWOiR 3.2.1	szt.		
d.1.	0353-13				
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 3	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów. Analogia. - demontaż podłogi z paneli. STWOiR 3.2.1.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0801-05 analogia				
1		4.30*5.52+3.95*5.52+3.95*5.65+3.95*5.65+4.27*1.49	m <sup>2</sup>	96.537	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.537</b>
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. Analogia - zerwanie podkładu pod panele. Wsp.R=0.5.STWOiR 3.2.1.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0818-05 analogia				
1		96.54	m <sup>2</sup>	96.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.540</b>
9	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi. Analogia. Listwy aluminiowe progowe kątowe lub płaskie. STWOiR 3.2.2.	szt.		
d.1.	0411-08 analogia				
1		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
10	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych. Panele podłogowe klasy 32-33 AC 5, grubość min. 8mm. STWOiR 3.2.2.	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1136-01				
1		96.54	m <sup>2</sup>	96.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.540</b>
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych. STWOiR 3.2.3.	m <sup>2</sup>		
d.1.	1212-19				
1		1.90	m <sup>2</sup>	1.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.900</b>
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm. Malowanie rur c.o. STWOiR 3.2.3.	m		
d.1.	1212-28				
1		13.80	m	13.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.800</b>
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. STWOiR 3.2.3.	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
1		(52.55+51.91+50.48+54.66+21.20)+96.54	m <sup>2</sup>	327.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>327.340</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 d.1. 0322-02 1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł. STWOiR 3.2.5.  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome. STWOiR 3.2.3.  96.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  96.540	  96.540
				<b>RAZEM</b>	<b>96.540</b>
16	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe. STWOiR 3.2.3.  230.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  230.800	  230.800
				<b>RAZEM</b>	<b>230.800</b>
17	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. STWOiR 3.2.3.  96.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  96.540	  96.540
				<b>RAZEM</b>	<b>96.540</b>
18	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. STWOiR 3.2.3.  230.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  230.800	  230.800
				<b>RAZEM</b>	<b>230.800</b>
19	Kalk. ind. d.1. 1 1	Montaż żaluzji pionowych (odzysk materiału). STWOiR 3.2.5.  26.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.250	  26.250
				<b>RAZEM</b>	<b>26.250</b>
<b>2</b>		<b>PIWNICE</b>			
20	KNNR 3 d.2 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach. (Pom. nr 03 i korytarz - przyjęto ok. 10 % pow.). STWOiR 3.2.4. ((1.80+1.80+1.70)*2.18+5.70*2.05)*0.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.324	  2.324
				<b>RAZEM</b>	<b>2.324</b>
21	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (pomieszczenie agregatu). STWOiR 3.2.4. (1.90+1.60)*2*2.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.260	  15.260
				<b>RAZEM</b>	<b>15.260</b>
22	kalk. ind. d.2 1	Zabezpieczenie elem. instalacji wyposażenia pomieszczenia agregatu - STWOiR 3.2.1. 1	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 19-01 d.2 0639-02	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m2. STWOiR 3.2.4. 15.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.260	  15.260
				<b>RAZEM</b>	<b>15.260</b>
24	KNR 0-40 d.2 0208-01	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie jednego cyklu krzemianowania (przyjęto h=0,50m). STWOiR 3.2.4. ((1.90+1.60)*2-0.80)*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.100	  3.100
				<b>RAZEM</b>	<b>3.100</b>
25	KNR 0-40 d.2 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco. STWOiR 3.2.4. 15.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.260	  15.260
				<b>RAZEM</b>	<b>15.260</b>
26	KNR 0-40 d.2 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie. STWOiR 3.2.4. 15.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.260	  15.260
				<b>RAZEM</b>	<b>15.260</b>
27	KNR 0-40 d.2 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku. STWOiR 3.2.4. Krotność = 2 15.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.260	  15.260
				<b>RAZEM</b>	<b>15.260</b>
28	KNR 0-40 d.2 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie. STWOiR 3.2.4. 15.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.260	  15.260
				<b>RAZEM</b>	<b>15.260</b>
29	KNR 0-40 d.2 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie. STWOiR 3.2.3. 15.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.260	  15.260
				<b>RAZEM</b>	<b>15.260</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 0-40 d.2 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne. STWOiR 3.2.3. 15.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.260</b>
31	KNR 4-01 d.2 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> (pomieszczenie agregatu). STWOiR 3.2.4. 1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
32	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (ściany w korytarzu piwnic i w pomieszczeniu nr 03) Zagruntowanie środkiem głębokopenetrującym. STWOiR 3.2.3. 23.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.250</b>
33	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (sufit pom. agregatu). STWOiR 3.2.3. 1.60*1.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.040</b>
34	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. STWOiR 3.2.3. 23.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.250</b>
35	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. STWOiR 3.2.3. 3.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.040</b>
<b>3</b>		<b>Roboty pozostałe</b>			
36	KNR-W 2-02 d.3 2104-08 analogia	Analogia. Montaż czterospadowych daszków ceramicznych słupków ogrodzenia (Daszki o wym. 45x45cm - materiał inwestora - należy stabilnie zamocować). STWOiR 3.2.5. 8	szt szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
37	KNR 4-04 d.3 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km. STWOiR 3.2.1. 1.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
38	KNR 4-04 d.3 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km. STWOiR 3.2.1. Krotność = 9 1.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
39	kalk. ind. d.3	Opłata za składowanie i utylizację gruzu. STWOiR 3.2.1. 1.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>