

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Wymiana klimatyzatora w Archiwum w kompleksie wojskowym przy ul. Kwiatkowskiego 15 w Elblągu

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana układu klimatyzacji marki DAIKIN, model FTXC60, moc chłodnicza 6,0 kW.
Układ klimatyzacji będzie montowany na parterze w budynku nr 7 w Archiwum (pom. nr 10) na terenie wojskowym w Elblągu przy ul. Kwiatkowskiego 15.
2. Parametry klimatyzatora:
 - Klimatyzator (zestaw jednostki wewnętrznej i zewnętrznej) o mocy nie mniejszej niż 6,0 kW
 - Zestaw musi umożliwić ustawienie w pomieszczeniu temp. nie wyższej niż 17 °C
 - bez komunikacji przez internet;
 - sterowanie pilotem;
 - inwerter;
 - klimatyzatory powinny posiadać wszelkie dopuszczenia, oznaczenie i atesty wymagane przepisami polskimi i Unii Europejskiej.
3. Ponad to zakres zamówienia obejmuje:
 - 3.1 Demontaż istniejącego układu klimatyzacji z utylizacją czynnika chłodniczego;
 - 3.2 Adaptację instalacji chłodniczej;
 - 3.3 Adaptację instalacji sterowniczej;
 - 3.4 Adaptacja istniejącej instalacji elektrycznej zasilającej do potrzeb nowych urządzeń klimatyzacyjnych;
 - 3.5 Przeprowadzenie wymaganych prób i testów urządzeń i instalacji oraz sporządzenie protokołów;
 - 3.6 Realizację przez Wykonawcę wszelkich czynności dotyczących realizacji zamówienia, wynikających z obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej przepisów dotyczących gospodarowania gazami cieplarnianymi;
 - 3.7 Przeszkolenie personelu Zamawiającego, w czasie trwania odbiorów końcowych z obsługi wszystkich urządzeń objętych przedmiotem umowy.

4. Termin realizacji

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – **do 12.12.2024 r.**

5. Uwarunkowania techniczno-organizacyjne:

- Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac wraz z wywozem odpadów. Odpady należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do okazania dowodów przekazania odpadów do zakładu utylizacji;
- Przygotowanie kompletu dokumentacji dla Zamawiającego, w którego skład będą wchodzić m.in.: instrukcje dostarczonych urządzeń, licencje, certyfikaty, karty gwarancyjne urządzeń (w języku polskim);
- Założenie/uzupełnienie wpisów w książce konserwacji i napraw klimatyzatora;
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe w związku z prowadzonymi pracami, zarówno na terenie objętym pracami, jak i przyległym, w tym również za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia.

6. Realizacja opłat za wykonane roboty.

Do faktury za wykonanie zadania należy załączyć protokół odbiorów usługi.

Wykonanie robót potwierdza w protokole Kierownik SOI lub osoba przez niego upoważniona, przedstawiciel Głównego Użytkownika, przedstawiciel wykonawcy wymieniony w umowie lub posiadający pisemne jego upoważnienie. Wzór protokołu według załącznika.

Sporządził:

.....