
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek w KWP zs. w Radomiu II etap instalacje sanitarne
ADRES INWESTYCJI : KWP z siedzibą w Radomiu, 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z siedziba w Radomiu
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Strzelak
DATA OPRACOWANIA : 09.01.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.01.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 27	kpl. kpl.	 27.00	
				RAZEM	27.00
2	KNR 4-02 d.1 0235-01	Demontaż pisuaru 13	kpl. kpl.	 13.00	
				RAZEM	13.00
3	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki, 7	kpl. kpl.	 7.00	
				RAZEM	7.00
4	KNR 4-02 d.1 0235-05	Demontaż zlewozmywaka, zlewu, 4	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
5	KNR 4-02 d.1 0235-07 analogia	Demontaż prysznicza z kabiną prysznicową 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej, zlewozmywakowej, prysznicowej 12	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00
7	KNR 4-02 d.1 0131-03	Demontaż zaworu bez korkowania podejścia o śr. 15-25 mm 38	szt. szt.	 38.00	
				RAZEM	38.00
8	KNR 4-02 d.1 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm 16	szt. szt.	 16.00	
				RAZEM	16.00
9	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 48	szt. szt.	 48.00	
				RAZEM	48.00
10	KNR 4-02 d.1 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 27	szt. szt.	 27.00	
				RAZEM	27.00
11	KNR 4-02 d.1 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 15	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15.00
12	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu o śr. 15-20 mm 78	m m	 78.00	
				RAZEM	78.00
13	KNR 4-02 d.1 0230-05	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. do 150 mm - na ścianach budynku 48	m m	 48.00	
				RAZEM	48.00
14	KNR 4-01 d.1 0324-01	Wykucie i zamurowanie przejść przez ściany i stropy szt 10 oraz bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 32	m m	 32.00	
				RAZEM	32.00
15	Kalkulacja d.1 własna	Transport materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - należność za sprzedaż złomu do rozliczenia z Zamawiającym 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		Roboty montażowe			
16	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 38	szt. szt.	 38.00	
				RAZEM	38.00
17	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 27	szt. szt.	 27.00	
				RAZEM	27.00
18	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - na szafce lub blacie 4 szt + umywalka dla niepełnosprawnych 1 szt 6	szt. szt.	 6.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.00
19	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków jednokomorowych z kompozytu z syfonem odpływowym na blacie 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
20	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe , zlewozmywakowe, o śr.nom. 15 mm (w tym 1 szt bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych) 16	szt. szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
21	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 50	szt. szt.	50.00	
				RAZEM	50.00
22	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' 27	kpl. kpl.	27.00	
				RAZEM	27.00
23	KNR 2-15 d.2 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym uruchamianym przyciskiem 13	kpl. kpl.	13.00	
				RAZEM	13.00
24	KNR 0-19 d.2 1024-10 analogia	Montaż przegród pisuarowych ceramicznych 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
25	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 20	szt. szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
26	KNR 2-15 d.2 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm (w tym 6 szt. dla sprzątnia) 36	szt. szt.	36.00	
				RAZEM	36.00
27	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii itp. o śr.nominalnej 15 mm 36	szt. szt.	36.00	
				RAZEM	36.00
28	KNR-W 2-15 d.2 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (w bruzdach) - woda ciepła i zimna 70	m m	70.00	
				RAZEM	70.00
29	KNR 0-34 d.2 0101-06	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) 70	m m	70.00	
				RAZEM	70.00
30	KNR-W 2-15 d.2 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 52	m m	52.00	
				RAZEM	52.00
31	KNR 4-02 d.2 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Przedmiar dodatkowy - łączna długość 3 16	msc. m msc.	*2 16.00	6.00
				RAZEM	16.00
				RAZEM	32.00
32	KNR 4-02 d.2 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Przedmiar dodatkowy - łączna długość 28 12	msc. m msc.	12.00	28.00
				RAZEM	12.00
33	KNR-W 4-02 d.2 0236-02 analogia	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm łączna długość 24 mb 3	piony piony	3.00	
				RAZEM	3.00
34	KNR-W 4-02 d.2 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm 28	msc. msc.	28.00	
				RAZEM	28.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-02	Przeczyszczenie , podejść do urządzeń sanitarnych	szt.		
d.2	0237-07	26	szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
36	Wycena	Demontaż i ponowny montaż pojemników na papier toaletowy, pojemników na	szt.		
d.2	własna	mydło w płynie	szt.	40.00	
		40			
				RAZEM	40.00