

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie pokrycia schodów i tarasu - OSP Strzegom
ADRES INWESTYCJI : Al. Wojska Polskiego 14, Strzegom
NAZWA INWESTORA : GMINA STRZEGOM
ADRES INWESTORA : Rynek 38, 58-150 Strzegom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Kościk
DATA AKTUALIZACJI : 24.07.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Taras			
1	KNR-W 4-01	Ostrożny demontaż drzwi (odzysk do ponownego montażu)	szt.		
d.1.1	0353-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-04	Rozebranie balustrad	m		
d.1.1	0804-02	8,52+1,47+2,14+3,56	m	15,690	
				RAZEM	15,690
3	KNR 4-04	Rozebranie okładzin tarasu (płytki gres) wraz z cokolikami	m ²		
d.1.1	0504-03	2,24*10,17+1,6*1,42+10,17*0,1	m ²	26,070	
				RAZEM	26,070
4	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek tarasu z blachy	m ²		
d.1.1	0545-08	(2,24*2+10,17+1,42)*0,33	m ²	5,303	
				RAZEM	5,303
5	KNNR-W 3	Wyrównywanie powierzchni tarasu przez frezowanie	m ²		
d.1.1	0809-01	2,24*10,17+1,6*1,42	m ²	25,053	
				RAZEM	25,053
6	KNR AT-27	Membrana poliuretanowo - bitumiczna jako izolacja przeciwwilgociowa (np. Lastoflex-PB-1K) oraz wklejenie włókniny wzmacniającej w narożnikach i załamaniach	m ²		
d.1.1	0202-01 + KNR AT-27 0202-03 + ZKNR C-2 0303-09	2,24*10,17+1,6*1,42	m ²	25,053	
				RAZEM	25,053
7	KNP2 0814-	Posypanie piaskiem kwarcowym posmarowanej powierzchni	m ²		
d.1.1	01.02 0814- 01.02	2,24*10,17+1,6*1,42	m ²	25,053	
				RAZEM	25,053
8		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.1	wycena indywidualna	poz.3*0,02	m ³	0,521	
				RAZEM	0,521
1.2		Schody			
9	KNR 4-04	Rozebranie balustrad	m		
d.1.2	0804-02	8,65	m	8,650	
				RAZEM	8,650
10	KNR 4-04	Rozebranie okładzin schodów (płytki gres) wraz z cokolikami	m ²		
d.1.2	0504-03	10*0,38*1,42+1,67*1,42+10*0,31*1,42+22*0,165*1,42+22*0,265*0,1+10*0,28*0,1+1,47*0,1+10*0,21*0,1	m ²	18,544	
				RAZEM	18,544
11	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja stopni schodów zaprawą cementowo-polimerową	m ²		
d.1.2	0211-02	10*0,38*1,42+1,67*1,42+10*0,31*1,42+22*0,165*1,42	m ²	17,324	
				RAZEM	17,324
12	ZKNR C-2	Ręczne profilowanie naroży betonowych stopni schodów zewnętrznych	m		
d.1.2	0812-01	22*1,42	m	31,240	
				RAZEM	31,240
13	KNR AT-27	Membrana poliuretanowo - bitumiczna jako izolacja przeciwwilgociowa (np. Lastoflex-PB-1K) oraz wklejenie włókniny wzmacniającej w narożnikach i załamaniach	m ²		
d.1.2	0202-01 + KNR AT-27 0202-03 + ZKNR C-2 0303-09	10*0,38*1,42+1,67*1,42+10*0,31*1,42+22*0,165*1,42	m ²	17,324	
				RAZEM	17,324
14	KNP2 0814-	Posypanie piaskiem kwarcowym posmarowanej powierzchni	m ²		
d.1.2	01.02 0814- 01.02	10*0,38*1,42+1,67*1,42+10*0,31*1,42+22*0,165*1,42	m ²	17,324	
				RAZEM	17,324
15		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.2	wycena indywidualna	poz.10*0,02	m ³	0,371	
				RAZEM	0,371
1.3		Elewacje			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 19-01	Zeskrobanie wyprawy cienkowarstwowej z uzupełnieniem większych ubytków w podłożu tynkowym	m ²		
d.1.3	0716-01 analogia	35,98+8,10+13,23	m ²	57,310	
				RAZEM	57,310
17		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.3	wycena indywidualna	poz.16*0,01	m ³	0,573	
				RAZEM	0,573
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2.1		Taras			
18	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych wcześniej zdemontowanych wraz z obróbką ościeży wewnętrznych i zewnętrznych	m ²		
d.2.1	1024-06	2,05*1,0	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
19	KNR-W 2-02	Montaż płyt granitowych na tarasie	m ²		
d.2.1	2112-01	2,27*10,23+1,66*1,45	m ²	25,629	
				RAZEM	25,629
20	KNR-W 2-02	Cokoliki z płytek granitowych	m		
d.2.1	1106-06	10,23-2*0,9	m	8,430	
				RAZEM	8,430
21		Dostarczenie i montaż balustrad	m		
d.2.1	wycena indywidualna	poz.2	m	15,690	
				RAZEM	15,690
2.2		Schody			
22	KNR-W 2-02	Montaż stopnic granitowych	m		
d.2.2	2113-01	10*0,38*1,45+1,67*1,45+10*0,31*1,45	m	12,427	
				RAZEM	12,427
23	KNR-W 2-02	Montaż podstopnic granitowych	m		
d.2.2	2113-03	22*0,165*1,45	m	5,264	
				RAZEM	5,264
24	KNR-W 2-02	Cokoliki z płytek granitowych	m		
d.2.2	1106-06	22*0,265+10*0,28+1,47+10*0,21	m	12,200	
				RAZEM	12,200
25		Dostarczenie i montaż balustrad	m		
d.2.2	wycena indywidualna	8,65	m	8,650	
				RAZEM	8,650
2.3		Elewacje			
26	KNR AT-26	Gruntowanie podłoża	m ²		
d.2.3	0301-01	35,98+8,10+13,23	m ²	57,310	
				RAZEM	57,310
27	ZKNR C-1	Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej	m ²		
d.2.3	0203-07	35,98+8,10+13,23	m ²	57,310	
				RAZEM	57,310
28	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych	m ²		
d.2.3	0108-03	35,98+8,10+13,23	m ²	57,310	
				RAZEM	57,310
29	KNR-W 2-02	Malowanie tynku cienkowarstwowego elewacji przybudówki	m ²		
d.2.3	1510-11	poz.28	m ²	57,310	
				RAZEM	57,310
30	KNR-W 2-02	Rynny z PCW	m		
d.2.3	0525-01	10,20	m	10,200	
				RAZEM	10,200
31	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW	m		
d.2.3	0531-02	3,65*2	m	7,300	
				RAZEM	7,300