

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Płozy, gm. Szczytno - odtworzenie nawierzchni asfaltowej
ADRES INWESTYCJI : Gmina Szczytno, obręb Płozy, dz. nr 83/2, 94
INWESTOR : Gmina Szczytno
ADRES INWESTORA : ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno
WYKONAWCA ROBÓT : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku sp. z o.o.
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aleksander Godlewski
DATA OPRACOWANIA : czwartek, 23 styczeń 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czwartek, 23 styczeń 2025

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LOKALIZACJA INWESTYCJI

OBRĘB 0019 Płozy, 281706_2 gmina SZCZYTNO, Działki nr: 83/2, 94

Odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych - 1 105,00m²

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Wyceny dokonano w oparciu o katalogi KNR, KNRW, KNNR oraz analogii do powyższych katalogów
Poziom cen: ceny dostawców oraz ceny rynkowe, IV kw. 2024r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233140-2	Roboty odtworzeniowe			
1	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16P w ilości	m ²		
d.1	0308-01	100kg/m ² o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	289,380	
		289,38			
				RAZEM	289,380
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem	m ²		
d.1	0102-01	materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - Ujednolicenie warstwy ścieralnej całej	m ²	1 105,000	
	kalk. własna	jezdni.			
		<dz. 94, 83/2 - w nawierzchni asfaltowej>221*5	m ²		
				RAZEM	1 105,000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	poz.2	m ²	1 105,000	
				RAZEM	1 105,000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości	m ²		
d.1	0309-02	po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1 105,000	
		poz.2			
				RAZEM	1 105,000