

PRZEDMIAR**„Remont drogi wojewódzkiej nr 575 od km 75+600 do km 77+600”**

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
ROBOTY DROGOWE				
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni gr. 10 cm (Zamawiający posiada dowody, iż mieszanka została wyprodukowana po roku 2000)	m2	10 536,20
2	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	10 536,20
3	D.04.03.01	Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkozestwardniającą 0,4kg/m2	m2	21 072,40
4	D.05.0 ³ 7 .05b	Wykonanie w-wy wiążącej AC 16 W PMB 25/55-60 KR5-7 o grubości 6cm po zagęszczeniu	m2	10 536,20
5	D.05.0 ³ 7 .05a	Wykonanie w-wy ścierniwej AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6 o gr. 4cm po zagęszczeniu	m2	10 536,20
6	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów przydrożnych wraz z profilowaniem spadków oraz reprofiliacją skarp. Utylizacja uzyskanego materiału przez Wykonawcę	mb	210,00
7	D.06.03.01	Profilowanie poboczy na średniej szer 1,0 m do uzyskania spadku 6% z wywozem uzyskanego materiału	m2	1 860,00
8	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z destruktu po zagęszczeniu grubości 10 cm i szer.1,0 m	m2	1 860,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE				
9	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej drogi	km	2,000
10	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Aktualizacja i zatwierdzenie SOR wraz z jego wprowadzeniem z odtworzeniem oznakowania pionowego oraz wykonanie inwentaryzacji na mapach DXF na remontowanym odcinku drogi i przekazanie Zamawiającemu wydrukowanej SOR w skali 1:500 oraz wersji elektronicznej	km	2,000
11	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac	szt.	1,00
12	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	662,00
13	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	25,00
14	D.07.02.01	Zamontowanie nowych słupków hektometrowych	szt.	40,00