

---

# PRZEDMIAR- Roboty budowlane

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45431000-7 Kładzenie płytek  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wejścia głównego do budynku AGRO - obiekt hotelowy we Wrocławiu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Zwycięska 4, 53-033 Wrocław  
INWESTOR : Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
ADRES INWESTORA : ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław

DATA OPRACOWANIA : 08.2024

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja wejścia głównego do budynku AGRO - obiekt hotelowy we Wrocławiu</b>					
<b>1</b>		<b>PRACE W OBRĘBIE RAMPY I SCHODÓW</b>			
<b>1.1</b>		<b>PRACE ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 4111300-1</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie istniejących balustrad pochylni i schodów	m		
d.1.	0804-01				
1		19.85+4.50	m	24.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.350</b>
2	KNR 4-01	Demontaż istniejącej wycieraczki	m <sup>2</sup>		
d.1.	1301-01				
1	analogia	0.60*1.20	m <sup>2</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0811-07				
1		17.80+11.50+5.70+4.10+5.80	m <sup>2</sup>	44.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.900</b>
4	KNR 2-31	Rozebranie istniejących obrzeży betonowych	m <sup>3</sup>		
d.1.	0812-03				
1		19.10*0.10*0.10	m <sup>3</sup>	0.191	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.191</b>
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu, kleju na posadzce pochylni i schodów	m <sup>2</sup>		
d.1.	0211-01				
1	analogia	poz.3	m <sup>2</sup>	44.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.900</b>
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	1103-04				
1	1103-05	(poz.1*1.00*0.05+poz.2*0.10+poz.3*0.04+poz.4)*1.3	m <sup>3</sup>	4.259	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.259</b>
7	dane rynkowe	Utylizacja materiałów budowlanych - odpady betonowe, stalowe, ceramiczne	t		
d.1.	we				
1		(1.2*25.00)/1000	t	0.030	
		(44.90*0.02+0.20)*2.6	t	2.855	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.885</b>
<b>1.2</b>		<b>NOWA NAWIERZCHNIA POCHYLNI I SCHODÓW Kod CPV: 45431000-7</b>			
8	KNR AT-27	Izolacja przeciwwodna ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0202-02				
2		poz.3	m <sup>2</sup>	44.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.900</b>
9	KNR AT-40	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej przy cokołach	m		
d.1.	0418-01				
2		4.52+2.32	m	6.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.840</b>
10	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	1121-01				
2		5.70+4.10+5.80	m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
11	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek 30x30x1 cm, antypoślizgowe, granit płomieniowany	m <sup>2</sup>		
d.1.	1121-05				
2		5.70+4.10	m <sup>2</sup>	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
12	KNR 2-02	Okładziny powierzchni bocznych z płytek 60x60 x1 cm. Płytki granitowe płomieniowane, antypoślizgowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	1121-06				
2		5.80	m <sup>2</sup>	5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
13	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-01				
2		17.80+11.50	m <sup>2</sup>	29.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.300</b>
14	KNR 2-02	Posadzki płytkowe powierzchnie owalne - spocznik i rampa. Płytki 60x60x1.5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-09				
2	z.sz. 5.7.a				
	z.sz. 5.7.d	17.80+11.50	m <sup>2</sup>	29.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>29.300</b>
15	KNR 2-02 d.1. 1122-01 2	Cokoliki z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża -  4.52+2.32	m  m	  6.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.840</b>
16	KNR 2-02 d.1. 1122-04 2	Cokoliki wysokości 10 cm gr. 1 cm  4.52	m  m	  4.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.520</b>
17	KNR 2-02 d.1. 1122-04 2	Cokoliki wysokości 10 cm gr. 8 cm  2.32	m  m	  2.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.320</b>
18	KNR 2-31 d.1. 0404-04 2 analogia	Krawężniki kamienne przy pochylni  19.10	m  m	  19.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.100</b>
<b>1.3</b>		<b>BALUSTRADY STALOWE, WYCIERACZKA Kod CPV: 45450000-6</b>			
19	d.1. kalk. własna 3	Dostawa i montaż balustrady przy rampie - stal nierdzewna - 2 pochwyty na różnych wysokościach dla osób niepełnosprawnych  19.85	m  m	  19.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.850</b>
20	d.1. kalk. własna 3	Dostawa i montaż wycieraczki stalowej 60x120 cm seratowanej z ramką  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>