
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek w KWP zs. w Radomiu II etap
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Hubert Cis
DATA OPRACOWANIA : czwartek, 9 stycznia 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czwartek, 9 stycznia 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont łazienek piętro I , II , VI , VII 8 kpl Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie jednolitych posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		100.80	m ²	100.800	
				RAZEM	100.800
3	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych ściennych	m ²		
		385.01	m ²	385.010	
				RAZEM	385.010
4	KNR-W 4-01 d.1 0106-04 analogia	usunięcie z budynku gruzu z naprawianych posadzek i ścian	m ³		
		9.71	m ³	9.710	
				RAZEM	9.710
5	KNR-W 4-01 d.1 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni z zatarciem na gładko	m ²		
		100.8	m ²	100.800	
				RAZEM	100.800
6	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		9.716	m ³	9.716	
				RAZEM	9.716
2		Roboty montażowe			
7	NNRNKB d.2 202 2015-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
8	NNRNKB d.2 202 1521-06	(z.III) Gruntowanie podłoży gipsowych na ścianach - środek gruntujący.	m ²		
		95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
9	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów.	m ²		
		95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
10	STWiOR d.2 str.16	Izolacje przeciwwilgociowe folia w płynie poziome podposadzkowe.	m ²		
		100.80	m ²	100.800	
				RAZEM	100.800
11	KNR-W 2-02 d.2 1120-02	Okładziny posadzek z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		100.80	m ²	100.800	
				RAZEM	100.800
12	KNR-W 2-02 d.2 1120-02	Okładziny ścian z płytek 30x60 układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		385.01	m ²	385.010	
				RAZEM	385.010
13	KNR-W 2-02 d.2 1040-05	Kabiny sanitarne z HPL 12 sztuk.	m ²		
		126.40	m ²	126.400	
				RAZEM	126.400
14	d.2	Montaż drzwi płycinowych jednoskrzydłowych wyposażone w klamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia	m ²		
		6.72	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
15	KNNR 7 d.2 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		100.8	m ²	100.800	
				RAZEM	100.800
3		Remont łazienek na parterze 3 kpl			
16	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie jednolitych posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		13.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
18	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych ściennych	m ²		
		93.6	m ²	93.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	93.600
19	KNR-W 4-01 d.3 0106-04 analogia	usunięcie z budynku gruzu z naprawianych posadzek i ścian (93.6)*0.04	m ³ m ³	 3.744	
				RAZEM	3.744
20	KNR-W 4-01 d.3 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni z zatarciem na gładko 13.5	m ² m ²	 13.500	
				RAZEM	13.500
21	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 3.744	m ³ m ³	 3.744	
				RAZEM	3.744
4		Roboty montażowe			
22	STWiOR d.4 str.16	Izolacje przeciwwilgociowe folia w płynie poziome podposadzkowe. 13.5	m ² m ²	 13.500	
				RAZEM	13.500
23	KNR-W 2-02 d.4 1120-02	Okładziny posadzek z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 13.5	m ² m ²	 13.500	
				RAZEM	13.500
24	KNR-W 2-02 d.4 1120-02	Okładziny ścian z płytek układanych na zaprawie klejowej 93.6	m ² m ²	 93.600	
				RAZEM	93.600
25		Montaż drzwi płycinowych jednoskrzydłowych, wzmocnionych, wyposażone w dwa zamki na wkładkę, klamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia (0.9*2.1)*4	m ² m ²	 7.560	
				RAZEM	7.560
26	KNNR 7 d.4 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 13.5	m ² m ²	 13.500	
				RAZEM	13.500