



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



DOLNY
ŚLĄSK

URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

P-18/II/25

IM.042.8.2021.MS/AM

Świdnica, 10 lutego 2025 roku

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania nr P-18/II/25 o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”.

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień **do zestawu Nr 6:**



Kościół pw. Św. Stanisława
i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej

I Instalacja SAP

Pytanie 1

Brak rysunku pdf I piętra instalacji SAP. Prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź Nr 1:

Rysunek znajduje się w projekcie zamiennym nr S-04-REV 1.

Pytanie 2

Występują różnice między schematem instalacji SAP a rzutami. Np. Wg schematu, na parterze ilość czujek 34 szt, ilość ROP-ów 10 szt, a wg, rzutu ilość czujek 7 szt, ilość ROP-ów 4 szt. Prosimy o informację, które ilości należy wziąć pod uwagę

Odpowiedź Nr 2:

W przypadku rozbieżności nadrzędne są rzuty instalacji.

II Branża elektryczna

Pytanie 3

Na rysunku nr E-05 (3 piętro) występują 4 oprawy oznaczone jako A2.3, których nie ma ani w specyfikacji ani w legendzie. Prosimy o podanie parametrów tych opraw

Odpowiedź Nr 3:

Oprawa Spec. wykonanie LED średnica 440mm MP, NT DALI 4000K 37W.

Pytanie 4

Brak na rzutach tras kablowych. W przedmiarach trasy kablowe występują. Prosimy o informację, czy w ofercie należy ująć trasy kablowe i jeśli tak, to czy ilości w przedmiarze są prawidłowe



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO



Rynek
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”

Odpowiedź Nr 4:

Realizacja wymaga wykonania tras kablowych dla poszczególnych instalacji. Projekty poszczególnych instalacji na potrzeby uwzględnienia tras kablowych należy rozpatrywać łącznie w tym: akustyki, elektryki etc.

Pytanie 5

Ilości białego montażu (łączników, gniazd) są niezgodne z ilościami na rzutach instalacji elektrycznych. Prosimy o informację, które ilości są prawidłowe,

Odpowiedź Nr 5:

Nie wskazano co z czym się nie zgadza. W razie potencjalnych rozbieżności nadrzędne są rzuty.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Joanna Salus

Otrzymują:

1. Adresat
2. WPI a/a