

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: wykonano na podstawie powszechnie stosowanych - wykorzystanych katalogów remontowo - budowlanych KNR, które określają zgodność z obowiązującymi w budownictwie zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, w tym Rozp. Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20-12-2021 (Dz.U . 2021 r poz nr 2458 ze zmianami)					
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE W POMIESZCZENIU NR - 15.			
1 d.1	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych Dotyczy: rozbiórki paneli podłogowych.	m2		
		5,87 * 9,42	m2	55,2954	
				RAZEM	55,295
2 d.1	KNR-W 4-03 1148-01	Demontaż puszek wtynkowych końcowych Gniazda podtynkowe w puszkach.	szt.		
		16	szt.	16,0000	
				RAZEM	16,000
2		ROBOTY ODTWORZENIOWE W POMIESZCZENIU NR 15.			
3 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet. 2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.	m2		
		(5,87 + 9,42 + 5,87 + 9,42) * 3,10 - (1,00 * 1,90 + 1,00 * 1,90 + 1,00 * 1,90 + 1,00 * 1,90 + 0,90 * 2,00)	m2	85,3980	
				RAZEM	85,398
4 d.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		85,398	m2	85,3980	
				RAZEM	85,398
5 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		85,398	m2	85,3980	
				RAZEM	85,398
6 d.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		5,87 * 9,42	m2	55,2954	
				RAZEM	55,295
7 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Sufit.	m2		
		5,87 * 9,42	m2	55,2954	
				RAZEM	55,295
8 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Jodełka	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,87 * 9,42	m2	55,2954	
				RAZEM	55,295
3		ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIU NR 32 . GABINET LEKARSKI.			
9 d.3	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza Wyszczególnienie robót: 1. Usunięcie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. 2. Usunięcie izolacji. 3. Rozbiórka konstrukcji rusztu z listew drewnianych lub profili metalowych. 4. Likwidacja wieszaków, kołków i uchwytów mocujących. 5. Wyniesienie materiałów rozbiórkowych ze strefy rozbiórki na zewnątrz budynku.	m2		
		6,82 * 3,45	m2	23,5290	
				RAZEM	23,529
10 d.3	KNR AT- 43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23)	m2		
		6,82 * 3,45	m2	23,5290	
				RAZEM	23,529
11 d.3	KNR-W 4- 01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych Dotyczy: rozbiórki paneli podłogowych.	m2		
		6,82 * 3,45	m2	23,5290	
				RAZEM	23,529
12 d.3	KNR-W 4- 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Wyszczególnienie robót: 1. Zeszkrobanie farby lub zdarcie tapet. 2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.	m2		
		(6,82 + 3,45 + 6,82 + 3,45) * 2,40 - (1,00 * 1,30 + 1,10 * 2,0)	m2	45,7960	
				RAZEM	45,796
13 d.3	KNR-W 4- 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Wyszczególnienie robót: 1. Zeszkrobanie farby lub zdarcie tapet. 2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.	m2		
		6,82 * 3,45	m2	23,5290	
				RAZEM	23,529
14 d.3	KNR-W 2- 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		6,82 * 3,45	m2	23,5290	
				RAZEM	23,529

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Sufit.	m2		
		6,82 * 3,45	m2	23,5290	
				RAZEM	23,529
16 d.3	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		(6,82 + 3,45 + 6,82 + 3,45) * 2,40 - (1,10 * 2,00 + 1,00 * 1,30)	m2	45,7960	
				RAZEM	45,796
17 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Ściany.	m2		
		(6,82 + 3,45 + 6,82 + 3,45) * 2,40 - (1,10 * 2,00 + 1,00 * 1,30)	m2	45,7960	
				RAZEM	45,796
18 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		6,82 * 3,45	m2	23,5290	
				RAZEM	23,529
4		TRANSPORT UZYSKANEGO GRUZU NA SKŁADOWISKO ODPADÓW W ZIEMIŁOWICACH.			
19 d.4	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		(55,295 + 55,295 + 23,529) * 0,015	m3	2,0118	
				RAZEM	2,012
20 d.4	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 20	m3		
		(55,295 + 55,295 + 23,529) * 0,015	m3	2,0118	
				RAZEM	2,012
5		SKŁADOWANIE GRUZU NA WYSYPISKU.			
21 d.5	sKŁADOWANIE GRUZU NA WYSYPISKU MIEJSKIM.	Koszt składowania gruzu na wysypisku.	t		
		(55,295 + 55,295 + 23,529) * 0,015 * 1,6	t	3,2189	
				RAZEM	3,219