

Warszawa, dnia 19 lipca 2024 r.

Nr sprawy: WAG.262.7.2024

Dotyczy prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie modernizacji systemów bezpieczeństwa i zabezpieczeń technicznych w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że w postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający poniżej udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ, kontynuując numerację pytań wg. kolejności ich wpływu.

Pytanie 14

Dotyczy KD:

Czy projekt KD którym dysponuje Zamawiający przewiduje dołożenie modułów pożarowych do istniejących systemów PPOŻ w celu obsługi nowych przejść KD ?. Jeżeli tak to ile jaki typ i na jakim budynku?

Odpowiedź:

Projekt nie przewiduje nowych modułów pożarowych do istniejących systemów przeciwpożarowych. Jeżeli zaistnieje konieczność zainstalowania nowych modułów Wykonawca będzie zobowiązany je dostarczyć.

Pytanie 15

Dotyczy KD:

Czy Zamawiający dysponuje podziałem stref pożarowych budynków oraz informacją w której strefie jest obecny który system PPOŻ w celu przyporządkowania modułów PPOŻ do obsługi systemów SKD?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje Instrukcjami Bezpieczeństwa Pożarowego, w których opisany jest podział budynków pod względem ochrony pożarowej.

Każdy budynek jest podzielony na odrębne strefy pożarowe. Budynki nie stanowią jednego obiektu.

Pytanie 16

Dotyczy KD:

Ile stanowisk do obsługi SKD Wykonawca ma dostarczyć w ramach tego zadania?

Odpowiedź:

Wykonawca ma wyposażyć 5 stanowisk do obsługi SKD

Pytanie 17

Dotyczy KD:

Rozdział X SWZ podpunkt 5 jest informacja o tym że serwer SKD powinien pracować w

pomieszczeniu klimatyzowanym i powinien mieć gwarantowane źródło zasilania - czy dostawa UPS do serwera jest przedmiotem tego zadania?

Odpowiedź:

Montaż serwera został przewidziany w pomieszczeniu, w którym zainstalowana jest klimatyzacja. Szafa w której przewidziano montaż serwera SKD jest zasilana z gwarantowanego źródła zasilania.

Montaż klimatyzacji i UPS nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 18

Dotyczy KD:

Czy wykonanie sieci światłowodowej pomiędzy GPD (Boduena) i PD w pozostałych budynkach jest elementem tego zadania?

Odpowiedź:

Budowa sieci światłowodowej między GPD w budynku przy ul. Boduena, a PPD w budynkach przy ul. Jasnej nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 19

Dotyczy KD:

Czy istniejąca sieć ethernetowa pomiędzy punktami dystrybucyjnymi i kontrolerami sieciowymi (24 szt) oparta o UTP kat 6 może w całości być wykorzystana do potrzeb tego zadania?

Odpowiedź:

Istniejąca sieć ethernetowa może zostać wykorzystana pod warunkiem spełnienia wymagań OPZ.

Pytanie 20

Dotyczy KD:

Czy switchy obecnej instalacji SKD są do wykorzystania (jeżeli tak proszę podać typ i producenta) czy należy dostarczyć nowe w ramach tego zadania?

Odpowiedź:

Należy dostarczyć nowe switch'e.

Pytanie 21

Dotyczy KD:

Na wizji lokalnej Zamawiający przekazał informację, że w jednym z budynków chyba na trzech piętrach jest hotel który ma być również objęty kontrolą dostępu. Czy zamawiający wymaga aby kontrola dostępu współpracowała z jakimś systemem rezerwacji pokoi lub z niestandardowymi zamkami w drzwiach hotelowych?

Odpowiedź:

Zamówienie nie przewiduje dodatkowego oprogramowania do systemu rezerwacji pokoi hotelowych, jak również planowany System SKD nie obejmuje drzwi do pokoi hotelowych.

Pytanie 22

Dotyczy KD:

Czy Zamawiający wymaga aby KD obsługująca hotel była wydzielona fizycznie na sieci IT (V-lan na tym samym switchu ?) Czy wymagane jest tylko wydzielanie KD hotelowej - logiczne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wydzielenia sieci w części hotelowej.

Pytanie 23

Dotyczy KD:

Z uwagi na wytyczne w opisie aby wykorzystać okablowanie od elementów wykonawczych w KD pytanie dotyczy lokalizacji na budynku kontrolerów (moduły) z komunikacją RS485. Czy okablowanie od elementów wykonawczych schodzi się na piętrach do szachtów i tam są też te kontrolery RS485 czy raczej wiszą one nad poszczególnymi drzwiami i połączone są one magistralą RS na poszczególnych korytarzach?

Odpowiedź:

Kontrolery są zainstalowane w miejscach wskazanych w dokumentacjach wykonawczych. Są to różne miejsca w zależności od budynku - zwykle są to szachty instalacyjne. Kontrolery nie są montowane nad chronionymi drzwiami.

Pytanie 24

Dotyczy KD:

Jakiego typu przewody w istniejących przejściach są użyte do rygla, czytników, przycisku wyjścia i przycisku ewakuacyjnego?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją powykonawczą do przejść chronionych doprowadzone są przewody:
Zgodnie z dokumentacją powykonawczą istniejących instalacji do przejść chronionych doprowadzone są przewody:

Budynek przy ul. Boduena 3/5 - OMY 2x1, FTP 4x2x0,5, YTKSY 3x2x0,5

Budynek przy ul. Jasnej 2/4 - OMY 2x2, FTP 4x2x0,5

Budynek przy ul. Jasnej 6 - przewód 10 żyłowy sygnałowy

Pytanie 25

Dotyczy KD:

Proszę o informację czy w każdych drzwiach objętych KD zamontowany jest samozamykacz i należy go bezwzględnie wymienić? - Proszę o podanie ilości drzwi w których należy zastosować samozamykacz.

Odpowiedź:

W każdych drzwiach z kontrolą dostępu zamontowany jest samozamykacz. Dla nowych przejść należy zainstalować samozamykacze. 13 przejść nie wymaga zainstalowania samozamykaczy.

Pytanie 26

Dotyczy KD:

Proszę o informację czy w każdych drzwiach objętych KD zamontowany jest rygiel (zwory) i należy go bezwzględnie wymienić? Proszę o podanie ilości drzwi w których należy wymienić rygiel

Odpowiedź:

W każdych drzwiach zamontowany jest rygiel (zwora) i obecnie wszystkie te elementy są sprawne i nie ma konieczności bezwzględnie ich wymieniać.

Pytanie 27

Dotyczy KD:

Z informacji przekazanych przez Zamawiającego na wizji lokalnej wynika że 43 kontrolery muszą obsługiwać pojedyncze drzwi resztę można dowolnie grupować - proszę o wyjaśnienie z czego to wynika?

Odpowiedź:

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby poza 43 kontrolerami zastosować kontrolery do sterowania maksymalnie 4 drzwiami.

Pytanie 28

Dotyczy KD:

Ile łącznie na wszystkich budynkach jest tripodów które muszą być zintegrowane do systemu SKD?

Odpowiedź:

Łącznie są 4 tripody.

Pytanie 29

Dotyczy KD:

Z wizji lokalne wynika ze do wymiany są 4 bramki uchylne - czy na budynkach łącznie istnieją inne bramki uchylne które muszą być zintegrowane do systemu SKD?

Odpowiedź:

Ilość elementów do wymiany została opisana w Opisie Przedmiotu Zamówienia. We wszystkich budynkach są łącznie 4 bramki uchylne.

Pytanie 30

Dotyczy KD:

Proszę o wyjaśnienie na czym miała by polegać integracja systemu SKD z elektroniczną listą obecności? Czy to jest oddzielna aplikacja zbierająca informacje ze wszystkich systemów SKD tak aby administrator miał informację o ilości osób przebywających w obiekcie?

Odpowiedź:

Integracja została opisana w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

System SKD powinien zapewniać funkcjonalność eksportu zarejestrowanych w nim zdarzeń, z wybranych przejść kontrolowanych, do pliku tekstowego *.csv w formacie określonym i wymaganym przez system elektronicznej listy obecności. Pozostałe wymagania zostały

opisane w rozdziale XI.

Pytanie 31

Dotyczy KD:

Czy w ramach zadania wykonania systemu KD Wykonawca ma dostarczyć dyspozytor kluczy?

Odpowiedź:

Nie. W ramach zamówienia nie ma dostawy depozytora kluczy.

Pytanie 32

Dotyczy KD:

Czy w zakresie zadania przy integracji SKD z bramą segmentową i szlabanami - Wykonawca ma dostarczyć i uruchomić a) Kamery ANPR? B) - system wideodomofonów, c) czytniki dalekiego zasięgu?

Odpowiedź:

Zakres prac został opisany w OPZ. Wykonawca ma dostarczyć kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych jak również wymienić istniejący system kontroli dostępu. Zarówno szlabany, system rozpoznawania tablic rejestracyjnych, jak i brama segmentowa i wideofon będą stanowiły elementy systemu kontroli dostępu.

Pytanie 33

Dotyczy KD:

Ile wszystkich kamer z trzech budynków docelowo ma się znaleźć w nowym systemie CCTV?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamer i ich montaż. Ilość kamer zainstalowana w budynkach Sądu nie jest wiedzą niezbędną do wykonania zamówienia.

Pytanie 34

Dotyczy KD:

Jaki system CCTV (oprogramowanie jakiego producenta) obsługuje dziś większość kamer?

Odpowiedź:

Obecnie system monitoringu zarządzany jest przy użyciu oprogramowania IVMS-4200.

Pytanie 35

Dotyczy KD:

Czy sieć IT dla systemu CCTV jest funkcjonująca? Czy w ramach zadania sieć ta musi być rozbudowana? Np. połączenie między budynkami?

Odpowiedź:


Zakres prac opisano w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Połączenia między budynkowe są elementami istniejącymi. Należy wykonać połączenia pomiędzy szafami PPD w budynkach, a szafami w których zamontowane są rejestratory.

Pytanie 36

Celem doprecyzowania odpowiedzi na pytanie 8 - dzisiaj opublikowane. Czy Zamawiający oczekuje komunikacji pomiędzy czytnikiem a kontrolerem, z wykorzystaniem szyfrowania osdp2, po szynie danych rs485?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby szyfrowanie osdp2 odbywało się po szynie danych RS485.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulegają zmianie termin składania i otwarcia ofert.



.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej