

Załącznik nr 1 do umowy

Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji dwóch wjazdów do budynku hali belowania makulatury na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o umowę oraz Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1 do umowy.

Zakres prac do wykonania w ramach wynagrodzenia umownego:

- 1) Demontaż istniejącego zabezpieczenia wjazdów oraz istniejących odbojów,
- 2) Po zdemontowaniu zabezpieczenia stalowego posadowionego od strony północnej budynku, należy je wyprostować, oczyścić z rdzy, pomalować farbą antykorozyjną oraz na kolor wskazany przez Zamawiającego,
- 3) Częściowe skucie tynków wokół wjazdu (około 10 m² przy każdym wjeździe),
- 4) Odtworzenie elewacji poprzez położenie siatki z klejem oraz tynku cienkowarstwowego w kolorze zbliżonym do istniejącego, w zakresie:
 - a) od strony północnej budynku – rama dookoła wjazdu na szerokość ok. 30 cm,
 - b) od strony południowej budynku – rama dookoła wjazdu na szerokość ok. 30 cm, w miejscu uszkodzenia ściany (po prawej stronie wjazdu) należy przed położeniem siatki z klejem uzupełnić nierówności zaprawą wyrównawczą gruboziarnistą,
 - c) na stronie zachodniej budynku (około 2m²) – uzupełnienie ubytków poprzez nacięcie uszkodzonych miejsc, oczyszczenie i uzupełnienie siatki z klejem na gładko, bez tynkowania;
- 5) Zabezpieczenie otworów wjazdowych ceownikiem o wymiarach 100 mm x 270 mm x 100 mm z blachy o grubości 6 mm na całym obwodzie,
- 6) Blacha montowana bezpośrednio do ściany, zabezpieczona farbą antykorozyjną,
- 7) Ponowny montaż zabezpieczenia stalowego, o którym mowa w punkcie 2) – w miejscu ustalonym z Zamawiającym;
- 8) Montaż słupowych odbojów stalowych – po dwie sztuki przed każdym wjazdem. Odboje stalowe o średnicy 159 mm, mocowane do podłoża poprzez przyspawaną blachę za pomocą 4 sztuk kołków rozporowych fi12; wysokość odboju powinna wynosić 2 m; odbojnica lakierowana proszkowo na kolor żółty z odblaskowymi czarnymi pasami – montaż odbojów w miejscu ustalonym z Zamawiającym.

Pozostałe wytyczne:

- UWAGA! Podczas prac modernizacyjnych należy zachować szczególną ostrożność ze względu na osoby przebywające wewnątrz budynku makulatury i wokół obiektu.
- Prace modernizacyjne odbywać się będą etapowo, umożliwiając korzystanie minimum z jednego wjazdu do czynnego budynku. Etapy prac należy każdorazowo uzgodnić z Kierownikiem Zakładu.
- W przypadku konieczności wykonania usługi spawania przy budynku hali belowania makulatury, prace należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie zaprószyć ognia. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania gaśnic proszkowych w obrębie prowadzonych prac spawalniczych.
- Prace spawalnicze należy każdorazowo zgłaszać do Kierownika Zakładu.
- Przed rozpoczęciem prac należy zdemontować i zabezpieczyć wszystkie instalacje i urządzenia znajdujące się na ścianie wokół wjazdów do budynku, a po zakończeniu prac należy je ponownie zamontować.
- Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po wykonanej pracy.

Zakres prac obejmuje po stronie Wykonawcy wykonanie modernizacji dwóch wjazdów do budynku hali belowania makulatury, a sposób naprawy opisano w niniejszym załączniku, w tym dostarczenie wszystkich materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do jego wykonania.

Zamawiający:

Wykonawca: