

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis pozycji	Jedn.	Ilość
1.	Orlik Kamienica Szlachecka		
1.1.	Pomiary geodezyjne	kpl.	1,00
1.2.	Zdjęcie istniejącej nawierzchni boska z trawy sztucznej,wraz z wypełnieniem a następnie wywóz materiału na składowisko	m2	1 860,00
1.3.	Utylizacja sztucznej trawy wraz z wypełnieniem	m2	1 860,00
1.4.	Zdjęcie i ponowny montaż bramek	kpl.	2,00
1.5.	Uzupełnienie i zagęszczenie istniejącego podłoża z kruszywa łamanego 0/31,5;	m2	372,00
1.6.	Wyrównanie płyty pod nową nawierzchnię z odpowiednimi spadkami	m2	1 860,00
1.7.	Dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wklejaniem linii w kolorze białym, z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym wg wskazań producenta	m2	1 860,00
1.8.	Tablica informacyjna 180x120	kpl.	1,00
2.	Orlik Stężycza		
2.1.	Boisko		
2.1.1.	Pomiary geodezyjne	kpl.	1,00
2.1.2.	Zdjęcie istniejącej nawierzchni boska z trawy sztucznej,wraz z wypełnieniem a następnie wywóz materiału na składowisko	m2	2 079,00
2.1.3.	Utylizacja sztucznej trawy wraz z wypełnieniem	m2	2 079,00
2.1.4.	Zdjęcie i ponowny montaż bramek	kpl.	2,00
2.1.5.	Uzupełnienie i zagęszczenie istniejącego podłoża z kruszywa łamanego 0/31,5	m2	415,80
2.1.6.	Wyrównanie płyty pod nową nawierzchnię z odpowiednimi spadkami	m2	2 079,00
2.1.7.	Dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wklejaniem linii w kolorze białym, z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym wg wskazań producenta	m2	2 079,00
2.2.	Plac zabaw:		
2.2.1.	Korytowanie gr. 40 cm wraz z wywozem ziemi	m2	590,00
2.2.2.	Zagęszczenie i profilowanie	m2	590,00
2.2.3.	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm	m2	590,00
2.2.4.	Nawierzchnia bezpieczna ze żwiru lub piasku gr. 30 cm	m2	590,00
2.2.5.	Montaż zestawu sportowo-sprawnościowego nr 1 zabawowego wraz posadowieniem	kpl.	1,00
2.2.6.	Montaż zestawu sportowo-sprawnościowego nr 2 zabawowego wraz posadowieniem	kpl.	1,00
2.2.7.	Tablica informacyjna 180x120	kpl.	1,00