

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262120-8 Wznoszenie rusztowań  
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  
45261410-1 Izolowanie dachu  
45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI : AWARYJNA WYMIANA OKAPU I ORYNNOWANIA  
ADRES INWESTYCJI : 58-150 Strzegom, ul. Kościuszki 31  
INWESTOR : Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu  
ADRES INWESTORA : 58-150 Strzegom, ul. T. Kościuszki 31

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Zbigniew Łukasiewicz  
DATA OPRACOWANIA : 15 styczeń 2025r. .

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15 styczeń 2025r. .

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>WYMIANA OKAPU DACHOWEGO</b>			
<b>1.1</b>			<b>Rozbiórki</b>			
1	KNR 4-01		Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0508-02					
1	połacie boczne (1)		20.40*0.50	m <sup>2</sup>	10.20	
					RAZEM	10.20
2	KNR 4-01		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-04					
1			20.40	m	20.40	
					RAZEM	20.40
3	KNR 4-01		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.	0535-08					
1	pas nadrynnowy		0.80*20.40	m <sup>2</sup>	16.32	
					RAZEM	16.32
4	KNR-W 4-01		Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych - OKAP	m <sup>2</sup>		
d.1.	0440-05					
1			2*0.40*20.40	m <sup>2</sup>	16.32	
					RAZEM	16.32
5	KNR 4-01		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-13		UWAGA- należy uwzględnić wszystkie koszty wywozu gruzu wraz z opłatą wysypiskową			
1	0108-16		(poz.1+poz.4)*0.03	m <sup>3</sup>	0.80	
					RAZEM	0.80
6	KNR 2-02		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>		
d.1.	1604-02					
1			12.00*20.40	m <sup>2</sup>	244.80	
					RAZEM	244.80
7	KNR 2-02		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,10,11,12)			
d.1.	r.16					
1	z.sz.5.15					
<b>1.2</b>			<b>wymiana pokrycia</b>			
8	KNR 4-01		Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę	m <sup>2</sup>		
d.1.	0502-02					
2			poz.1	m <sup>2</sup>	10.20	
					RAZEM	10.20
9	KNR 4-01		Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - deska okapowa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0414-02					
2	analogia okap okap		poz.4	m <sup>2</sup>	16.32	
			0.25*20.40	m <sup>2</sup>	5.10	
					RAZEM	21.42
10	NNRNKB		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0541-02					
2	analogia		poz.3	m <sup>2</sup>	16.32	
					RAZEM	16.32
11	NNRNKB		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0541-01					
2	analogia pas nadrynnowy		0.25*poz.2	m <sup>2</sup>	5.10	
					RAZEM	5.10
12	NNRNKB		(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku prostokątnych w rozwinięciu 50 cm	m		
d.1.	202 0518-08					
2	analogia		poz.2	m	20.40	
					RAZEM	20.40
13	KNR 4-01		Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1.	0413-02					
2			10	m	10.00	
					RAZEM	10.00