

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR-W 4- d.1 01 0704-02	Naprawa powierzchni istn. kominów masą tynkarską naprawczą - czapki kominów <i>Powierzchnia boczna kominów:</i> 2*(0.42+1.16)*0.45 2*(0.42+0.74)*0.45 2*(0.42+0.64)*0.45 2*(0.44+84)*0.45 2*(0.90+0.70)*0.45 2*(0.44+0.84)*0.45 2*(0.42+0.44)*0.45 2*(0.42+1.04)*0.45 2*(0.62+0.81)*0.4 2*(0.42+1.58)*0.4 2*(0.51+1.03)*0.4 2*(0.42+0.81)*0.4 [2*(0.42+1.42)*0.4]*2 [2*(0.42+1.0)*0.4]*2 2*(0.42+3.60)*0.4 2*(0.42+1.68)*0.4 2*(0.43+1.0)*0.4 A (obliczenia pomocnicze) 100.28*0.3 B (obliczenia pomocnicze)	m ²	1.42 1.04 0.95 76.00 1.44 1.15 0.77 1.31 1.14 1.60 1.23 0.98 2.94 2.27 3.22 1.68 1.14 =====	
	przyjęto	29.00	m ²	30.08 =====	
				100.28 30.08 =====	
				30.08	
				29.00	
				RAZEM	29.00
2	KNR-W 2- d.1 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia termozgrzewalną, modyfikowaną SBS gr. 5,2mm - czapki kominowe. 29+11	m ²		
			m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
3	KNR 4-04 d.1 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm 11*0.1	m ³		
			m ³	1.10	
				RAZEM	1.10
4	KNR 2-31 d.1 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt eko na podsypce piaskowej 18.5*13.5	m ²		
			m ²	249.75	
				RAZEM	249.75
5	KNR 2-31 d.1 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 249.75	m ²		
			m ²	249.75	
				RAZEM	249.75
6	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 249.75*0.1	m ³		
			m ³	24.98	
				RAZEM	24.98
7	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 24.98	m ³		
			m ³	24.98	
				RAZEM	24.98
2					
8	KNR AT-30 d.2 0107-05	Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 100 o szerokości 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m, wysokość do 30 m 25	m ²		
			m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
9	KNR 2-31 d.2 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu. 249.75	m ²		
			m ²	249.75	
				RAZEM	249.75
10	KNR 2-31 d.2 0805-01	Ułożenie nawierzchni z istniejących płyt eko na podsypce piaskowej . 18.5*13.5	m ²		
			m ²	249.75	
				RAZEM	249.75
11	KNR 2-02 d.2 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe w deskowaniu czapki kominowe - z zastosowaniem pompy do betonu 11*0.1	m ³		
			m ³	1.10	
				RAZEM	1.10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 4-01 d.2 1301-10	Wymiana zawiasów bramy na słupkach z rur lub kształtowników. 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
13	KNNR 7 d.2 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm wymiana kasetonów. 10	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
14	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 5mm dwówarstwowe na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 20.00	m ² m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
15	NNRNKB d.2 202 1521-06	(z.III) Gruntowanie podłoży gipsowych na ścianach - środek gruntujący. 200.00	m ² m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
16	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian. 200.00	m ² m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
17	KNR 4-01 d.2 0819-08	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna 4	plyt. plyt.	4.00	
				RAZEM	4.00
18	KNR 4-02 d.2 0226-03	Wymiana elementów zestawu pływakowego płuczki ustępowej zabudowanej 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR 2-01 d.2 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 65	m ³ m ³	65.00	
				RAZEM	65.00
20	KNR 2-18 d.2 0613-01	Studnie chłonna z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 2	stud. stud.	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR 2-18 d.2 0501-01	Kanale rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 65	m m	65.00	
				RAZEM	65.00
22	KNR-W 2- d.2 18 0408-02	Kanale z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 70	m m	70.00	
				RAZEM	70.00
23	KNR 2-21 d.2 0607-04	Gazony betonowe struktura kanycezek dostawa i montaż (0,6*0,3*0,32) 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KPP Sierpc - wymiana wsporników instalacji odgromowej					
1	KNR 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym pa- pą na betonie 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000