
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KPP Ostrów Mazowiecka - realizacja zaleceń pokontrolnych
ADRES INWESTYCJI : ul. Pułkownika Karola Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Gut (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 17.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.02.2025

Data zatwierdzenia

STARSZY SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu

Leszek Gut
upr. bud. nr SKL/4026/OWOK/11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 6*2,8	m ² m ²	 16,800	 16,800
				RAZEM	16,800
2	KNR BC-02 0201-03	Czyszczenie ręczne sufitowych powierzchni betonowych 50	m ² m ²	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
3	KNR BC-02 0205-01	Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm 200	m m	 200,000	 200,000
				RAZEM	200,000
4	KNR BC-02 0209-03	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach sufitowych; pręty o śr. do 16 mm 200	m m	 200,000	 200,000
				RAZEM	200,000
5	KNR BC-02 0210-06	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szpachelnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji żelbetonowych 50	m ² m ²	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
6	KNR BC-02 0214-04	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów monolitycznych 50	m ² m ²	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
7	KNR BC-02 0214-04	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów monolitycznych Krotność = 4 50	m ² m ²	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
8	KNR BC-02 0218-02	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych sufitowych 50	m ² m ²	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
9	KNR BC-02 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku 2	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
10	KNR BC-02 0122-01	Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - jednowarstwowe THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2 cm 2	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
11	KNR BC-02 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków 2	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
12	KNR BC-02 0124-04	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie jednokrotne 4	m ² m ²	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000