

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	93.82	m ²	93.820	
				RAZEM	93.820
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - sufity	m ²		
d.1	1204-08	93.82	m ²	93.820	
				RAZEM	93.820
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- przed malowaniem	m ²		
d.1	202 1134-01	93.82	m ²	93.820	
				RAZEM	93.820
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity i ściany od 2,70m	m ²		
d.1	1510-01	93.82*1.5	m ²	140.730	
				RAZEM	140.730
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	(1.27+4.94+3.22+4.60+3.10+2*1.84)*2*3.20+(3.73+6.08+3.10+3.59)*2*3.80	m ²	258.584	
				RAZEM	258.584
6	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby, 50 % powierzchni zabrudzone i odchodząca farba	m ²		
d.1	1202-08	258.58*0.5	m ²	129.290	
				RAZEM	129.290
7	KNR-W 2-02	gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku- uzupełnienie po zeszkrobanych farbach	m ²		
d.1	2011-02	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
8		Wklejanie taśmy antyrysowej na połączeniach płyt gipsowych ze ścianami tynkowanymi z gipsowaniem do lica tynku	m		
d.1		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków- ściany, wspdo	m ²		
d.1	1204-08	Rx2,0	m ²	258.580	
		258.58		RAZEM	258.580
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -ściany przed malowaniem	m ²		
d.1	202 1134-02	258.58	m ²	258.580	
				RAZEM	258.580
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1510-01	220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
12	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią malarską	m ²		
d.1	1216-01	100.0*1.15	m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie ścian i okien folią malarską	m ²		
d.1	1216-01	260.0*1.15	m ²	299.000	
				RAZEM	299.000